


■ 質疑・回答

番号	区分	頁	事項	内容	回答
1	実施要項	3	工事の規模・概要	住棟及び集会所につきまして、コンクリート、型枠等資材の確実な確保が担保されない場合は鉄骨造へ構造の変更は可能でしょうか。	原則不可とお考えください。
2	構造図	S-001 S-002 S-005 S-008	基礎深さ	各棟共通ですが、ソイルメントコラム伏図と基礎伏図及び軸組図、基礎リストのそれぞれで深さが異なります。伏図及び軸組図のGL-2.50mを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	伏図及び軸組図を正と考えてください。
3	構造図	S-001	改良深さ	上記質疑が正の場合、ソイルメントコラム伏図の数量表に記載の空堀長を2.55m、コラム長を8.85mに読替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	A棟、B-1棟は空堀長を2.55m、コラム長を8.85m B-2棟は空堀長を2.35m、コラム長を9.05m と考えてください。
4	構造図	ST002	鉄筋継手	鉄筋の継手について、基礎部はガス圧接、地上部は機械式継手（A級）と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	基礎部はガス圧接 妻柱、1階柱脚は機械式継手（SA）と考えてください。その他は左記記載と考えてください。 A級継手の場合は評定上の使用範囲を確認ください。
5	構造図	ST002	鉄筋定着	地上部の柱、大梁、小梁の鉄筋について、端部は定着板を使用するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	左記記載と考えてください。
6	構造図	S-008 S-025	布基礎配筋	A棟及びB棟の基礎リストで、布基礎のベース筋が平面図ではD16@150とありますが、断面図ではD19@200であり異なります。断面図の	D19@200と考えてください。

				D19@200を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	
7	構造図	S-010	柱フープ筋	柱リストの共通事項で、フープ筋に溶接閉鎖型又はスパイラル型の指示がありますが、溶接閉鎖型を適用として宜しいでしょうか。御指示下さい。	問題ございません。1階のみ溶接閉鎖型でその他の階はタガ型と変更いたします。
8	構造図	S-010	柱フープ筋	上記質疑の溶接閉鎖型フープについて、一般部の外周フープのみに適用とし、仕口部及び中子筋についてはフック付き(タガ型)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	左記記載と考えてください。
9	構造図	S-012	小梁腹筋	小梁リストのB2の腹筋本数について、表では4本とありますが図では2本であり異なります。図の2本を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	2本を正と考えてください。
10	構造図	S-002 ～003	床段差	床段差補強の要領が不明です。高さ区分毎に要領を御指示下さい。	1階はST-004 (5) 床板段差、上階は実施設計にて検討します。
11	意匠図	A-001	梁貫通補強	梁貫通補強の要領が不明です。既製品によるものと考えて宜しいでしょうか。在来補強となる場合は各サイズ毎の配筋要領を御指示下さい。	350φ以下は既製品によります。 以上は在来補強になります。 配筋要領は実施設計にて検討します。
12	構造図	S-002	基礎梁増打	基礎梁の増打について補強要領が不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	左記記載と考えてください。

				・主筋：19-@200（H200以下） ・主筋：D22-@200（H650部） ・あばら補強：梁と同径同間隔（共通）	
13	構造図	S-002	階段配筋	階段部の配筋が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・稲妻：D10-@150 ・下主筋：D10-@150 ・段鼻筋：2-D13 ・段補強筋：1-D10 ・段受け筋：1-D16	左記記載と考えてください。
14	測量図	-	着工地盤レベル	敷地測量図にはレベルの記載と併せて「工事中」との文言の記載もありますが、着工時の地盤レベルについては、建物該当範囲の記載レベルよりと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
15	測量図	-	着工地盤レベル	上記質疑が正の場合、住宅棟の設計GLを5.80とした場合、1.0m以上の高低差があります。一旦敷地全体を造成するものと考えて宜しいでしょうか。	設計GLは6.7～7.3と想定していますが、詳細なレベルは実施設計にて検討します。
16	意匠図	A-020	各棟設計GL	付属棟も含めた各棟の設計GLの標高が不明です。屋内階段詳細図より全般的にT.P. +5.80程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	同上
17	構造図	ST001	無筋コン強度	捨てコンクリート、嵩上及び押えコンクリートの強度が不明です。FC18N、S15と考えて宜しいでしょうか。	左記記載と考えてください。

				か。御指示下さい。 ・ベースプレート 250*250 ・アンカーボルト 2-M16 L-320	
22	意匠図	A-45	ピット深さ	<集会所> 断面図 C-C断面図の床下ピットの深さが不明です。1SL-1450と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
23	意匠図	A-45	土間下地業	建屋内の土間スラブ下に防湿層 ポリエチレンフィルム t0.15+断熱材 押出法ポリスチレンフォームt25が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
24	構造図 意匠図	S-102 A-045	梁の配置	1階伏図のX3～X3+2000にスラブ符号CS2とありますが、断面図 のスラブ先端に梁型があります。必要としB1と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 	別紙2 を参照ください。 符号をCS4と変更します。
25	意匠図	A-045	土間、梁配置	断面図 X0～X0-1500通りに土間スラブと梁型があり1階伏図にありません。必要としスラブ符号CS2、梁B1と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	別紙2 を参照ください。

26	意匠図	A-045	土間下地業	土間スラブ下の地業厚さが不明です。捨てコンクリート t50+砕石t100と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	左記記載と考えてください。
27	構造図	ST004 S-102	構造スリット	構造スリットの振止め筋の仕様について、鉄筋コンクリート構造標準図(2)．9-(2)スリット部より D10 @400と考えて宜しいでしょうか。振止め筋は防錆処理鉄筋と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	左記記載と考えてください。
28	構造図	S-101 S-108	基礎梁符号	基礎伏図 X1・X2通り 基礎梁符号FG4・5のリストがありません。FG3に読替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	別紙3 の基礎伏図、リストを参照ください。
29	意匠図	A-045	ロフト鉄骨	C-C断面図にてロフト鉄骨がありますが、床仕様及び鉄骨詳細図を御指示下さい。	別紙4 を参照ください。

30	構造図	S-104	基礎梁符号	<受水槽ポンプ室> 基礎伏図 X1通り 基礎梁符号FG3のリストがありません。FG2と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	別紙5 リストを参照ください。
31	意匠図	A-046	ピット深さ	A-A断面図にて床下ピットの深さが不明です。1SL-1300と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
32	意匠図	A-046	基礎寸法、配筋	受水槽ポンプ室のポンプ基礎の寸法・配筋を下記の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・ W1200×D4000×H150 D10 @200(縦横共) 端部1-D13	左記記載と考えてください。
33	意匠図	A-46	起訴形状、配筋	A-A断面図の受水槽基礎が短辺方向に3列と、B-B断面図は長辺方向に2列と異なります。短辺方向に3列を正とし、寸法・配筋を下記の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・ W500×D3500×H650 軸 3-D16(上下)	左記記載と考えてください。 ただし、主筋は上下3-D22と考えてください。

				STP D13 @200 腹筋2-D10	
34	構造図	S-108	基礎梁サイズ	基礎梁リストのFG1・FG2の梁成がH1500ですが、断面図を比較してFG2が梁成が高くなっておりますが、寸法通りH1500と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	H1500が正です。
35	意匠図 構造図	A-047 S-105	ゴミ置場の形状	ゴミ置場断面図の基礎形状と、構造図の形状が異なります。構造図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	構造図を正と考えてください。
36	意匠図	A-047	底盤下地業	〈ガスボンベ庫〉 A-A断面図にて、底盤下の地業厚さが不明です。捨てコンクリートt50+砕石t60のみとし、防湿層等は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	捨てコン t=50mm 表層地盤改良1500mm程度考慮してください。 仕様はゴミ置場と同様と考えてください。
37	意匠図	T-36 A-011	仕上表-1	【住棟】 (外部) 外部仕上表に於いて、勾配屋根の仕様が完全嵌合定尺横葺きとなっておりますが立面図では縦ハズレ葺きとあり相違しています。勾配屋根の仕様は立面図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	仕上表を正としてください。
38	意匠図	A-017	矩計図-1	勾配屋根に於いて、矩計図で軒樋の図示がありません軒樋は不要と考えて宜しいでしょうか。必要であれば各棟毎に落とし口の径・数量をあわせて御指示下さい。	軒樋は必要です。 詳細は実施設計にて検討します。

39	意匠図	A-017	矩計図-1	勾配屋根に於いて、矩計図で屋根:R-1(雪止め)とありますが雪止め金物等が必要でしょうか。必要であれば設置範囲・仕様をあわせて御指示下さい。	必要です。 詳細は実施設計にて検討します。
40	意匠図	T-36	仕上表-1	外部仕上表に於いて、勾配屋根にSUS防虫・防鳥ネットとありますが設置範囲・仕様・詳細・参考メーカー・商品名が不明です。御指示下さい。	住棟共用部は、防鳥ネット、防虫ネットは不要です。
41	意匠図	A-017	矩計図-1	勾配屋根に於いて、軒天の仕上が不明です。LGS+ケイ酸カルシウム板t=6.0+外装薄塗材E、廻り縁:塩ビ製と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
42	意匠図	A-004 A-009 A-010	平面図	屋上に於いて、ドレインの設置位置が不明です。以下の様と考えて宜しいでしょうか。 □A1棟 … Y0・Y1通りに3ヶ所づつ □A2棟 … Y0・Y1通りに5所づつ □B1棟 … Y0・Y1通りに5ヶ所づつ □A2棟 … Y0通り4ヶ所・Y1通り5ヶ所	2スパンに1つ程度で想定ください。 詳細は実施設計にて検討します。
43	意匠図	T-36 A-017 A-018	仕上表-1	外部仕上表に於いて、手摺天端の仕上がR-4となっていますが矩計図ではバルコニー手摺天端の仕上はEW-1となっており相違しています。バルコニー手摺天端の仕上は矩計図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	仕上表を正としてください。
44	意匠図	T-36	仕上表-1	外部仕上表に於いて、バルコニー側手摺でアルミ手摺(金属パネル・P型・黒)とありますが手摺詳細・部材詳細・参考メーカー・商品名が不明です。御指	実施設計にて検討します。

				示下さい。	
45	意匠図	A-031 ～035	住戸平面図	バルコニー隔て板に於いて、H寸法が不明です。 H=1900と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	H=1800とお考えください。
46	意匠図	A-031 ～035	住戸平面図	バルコニー隔て板に於いて、仕様が不明です。アルミ柵+ケイ酸カルシウム板t=4.0+VP塗・避難表示付程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
47	意匠図	A-035	住戸平面図-5	住戸平面図-5(2LDK 車椅子)に於いて、バルコニーに避難ハッチの図示があるますが2LDK車椅子は1階の為不要と考えて宜しいでしょうか。	不要でよろしいです。
48	意匠図	A-035	住戸平面図-5	前項質疑に関連しまして、平面図・住戸平面図で避難ハッチの図示が住戸平面図-5(2LDK 車椅子)以外ありません。避難ハッチは必要と考え以下の数量を見込んで宜しいでしょうか。正の場合避難ハッチの仕様・詳細・参考メーカー・商品名をあわせて御指示下さい。 □A1棟 … 11ヶ所・A2棟 … 16ヶ所 □B1棟 … 15ヶ所・B2棟 … 8ヶ所	必要です。 詳細は実施設計にて検討します。
49	意匠図	A-002 A-006	平面図	A1棟・B1棟バルコニーに於いて、X0通りが平面図では手摺、立面図では壁となっており相違しています。立面図を正とし1階バルコニーX0通りは袖壁と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。

50	意匠図	T-36	仕上表-1	外部仕上表に於いて、その他に館銘板とありますが各棟に1ヶ所づつ見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
51	意匠図	T-36	仕上表-1	外部仕上表に於いて、その他に棟サインとありますが設置位置・数量・仕様・詳細が不明です。各棟毎に御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
52	意匠図	T-36	仕上表-1	外部仕上表に於いて、その他に設備基礎とありますが図中見当たりません。無しと考えると宜しいでしょうか。必要であれば各棟毎に設置位置・数量・寸法・仕上を御指示下さい。	TVアンテナ用です。 750角程度、位置・数量は電気図参照ください。 詳細は実施設計にて検討します。
53	意匠図	T-36	仕上表-1	外部仕上表に於いて、その他に床下換気口とありますが図中見当たりません。無しと考えると宜しいでしょうか。必要であれば各棟毎に設置位置・数量・寸法・参考メーカー・商品名を御指示下さい。	各棟 1 スパン 2 箇所程度で想定ください。 詳細は実施設計にて検討します。
54	意匠図	T-36	仕上表-1	外部仕上表に於いて、外壁に棟番号表示文字とありますがこれは外部仕上表その他の棟サインの事と考えて宜しいでしょうか。棟サインとは別物であれば各棟毎に設置位置・数量・寸法・仕上を御指示下さい。	よろしいです。詳細は実施設計にて検討します。
55	意匠図	T-36	仕上表-1	外部仕上表に於いて、その他に消火器ボックス SUS製(1階)5ヶ所×3棟とありますが各棟毎の数量が不明です。以下の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □A1棟 … 2ヶ所・A2棟 … 3ヶ所	1～5階について、倉庫のスパンに2箇所程度見込んでください。 詳細は実施設計にて検討します。

				□B1棟 … 2ヶ所・B2棟 … 3ヶ所	
56	意匠図	T-36	仕上表-1	外部仕上表に於いて、その他に消火器ボックス SUS製(1階)5ヶ所×3棟とありますが2～5階に消火器ボックスは不要と考えて宜しいでしょうか。必要であれば数量・参考メーカー・商品名をあわせて御指示下さい。	同上
57	意匠図	T-36	仕上表-1	前項・前々項質疑に関連しまして、消火器は建築工事でしょうか。建築工事であれば数量・仕様をあわせて御指示下さい。	消火器は建築工事とし、消火器：粉末ABC10型を見込んでください。 詳細は実施設計にて検討します。
58	意匠図	T-36	仕上表-1	外部仕上表に於いて、その他に化粧マンホール・マンホールとありますが設置位置・数量が不明です。各棟1ヶ所づつと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	床マンホールを各棟3箇所程度で想定ください。 詳細は実施設計にて検討します。
59	意匠図	A-011	立面図	立面図に於いて、点検用アルミ手摺とありますが設置位置はA2棟・B2棟の階屋屋上パラペット上部に取付くものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	床付け想定です。 詳細は実施設計にて検討します。
60	意匠図	A-011	立面図	上記質疑に関連しまして、点検用アルミ手摺のH寸法・部材詳細が不明です。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
61	意匠図	A-004	平面図	屋上に於いて、SUS屋根マンホールφ600とありますが下部にトラップ(打込 SUS製 φ19 W=400 ロレット加工)を2ヶ所見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
62	意匠図	T-36	仕上表-1	バルコニーに於いて、仕上表備考欄に天井インサート	よろしいです。

				(室外機用)とありますが数量が不明です。1ヶ所当たり4ヶ所見込むと考えて世戸しいでしょうか。又、インサートの仕様が不明です。あわせて御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
63	意匠図	T-36	仕上表-1	バルコニーに於いて、仕上表備考欄に樹脂木製ウッドデッキ(車椅子対応住戸のみ)とありますがウッドデッキの仕様・詳細・参考メーカー・商品名及び根太組の仕様・H寸法が不明です。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
64	意匠図	A-002	平面図	A2棟・B1棟に於いて、Y0通り側倉庫前の床仕上は珪藻土金剛t30 素地仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
65	意匠図	A-013	立面図	立面図に於いて、外部仕上で1階柱廻り外装薄塗材Eコート仕上とありますが施工範囲が不明です。範囲を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
66	意匠図	A-004	屋根伏図	屋根点検口に於いて、鉄骨下地が必要と思われますが詳細が不明です。部材詳細をあわせて屋根点検口の詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
67	意匠図	T-36	仕上表-1	各所塗膜防水に於いて、仕様はX-2(密着工法)と考えて宜しいでしょうか。又、参考メーカー・商品名がありましたらあわせて御指示下さい。	屋上庇、屋上はX-1、それ以外はX-2工法でよろしいです。
68	意匠図	A-011	立面図	妻壁及び階段・ELV廻り外壁に於いて、サッシ廻りに塗膜防水(ポリマーセメント系)を糸=150程度で	よろしいです。

				見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	
69	意匠図	T-36	仕上表-1	外部仕上表 樋に於いて、1階廻り及び開口部から500位内にある縦樋は・呼び樋はアルミ製とするとありますが1階廻りは全てアルミ製と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	バルコニー側の縦樋は全てアルミ製で見込んでください。 詳細は実施設計にて検討します。
70	意匠図	A-022	エレベーター詳細図	押出成形セメント板に於いて、出隅部はコーナーカット(留め加工)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	コーナーパネルを使用する想定としてください。 詳細は実施設計にて検討します。
71	意匠図	-		以下の項目に於いて、参考メーカー・商品名・品番等ありましたら御指示下さい。 □外壁 … ALC版 t=100 □外壁 … 押出成形セメント板 t=60 □ELV屋根 … アスファルト防水 □屋根 … 長尺金属板葺き □屋根点検口 600角 □屋上マンホール SUS製 φ600 □外壁 … 複層塗材E(トップコート:フッ素) □外壁 … 複層塗材Si(トップコート:フッ素) □外壁 … 高耐候・低汚染・微弾性艶消し塗料 □軒天 … 外装薄塗材E	詳細は実施設計にて検討します。
72	意匠図	A-017	矩計図-1	廊下外壁ALC足元に於いて、コンクリート立上りを下記の通り見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 ■一般部:W100*H100 ■掃出部:W100*H50	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。

73	意匠図	A-017	矩計図-1	廊下外壁 RC部分に於いて、仕上はEW5にて見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
74	意匠図	A-017	矩計図-1	廊下手摺に於いて、矩計図より補助手摺の図示があります。壁付補助手摺 樹脂被覆φ34 ブラケット共にて見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
75	意匠図	T-36 A-022	仕上表-1 AB棟共通エレベーター詳細図	エレベーターホール床の仕上に於いて、仕上表にインターロッキングブロックと記載がありますが、1階部分のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
76	意匠図	A-003	平面図	EVホールにベンチの記載がありますが、詳細が不明です。断面寸法・仕上・下地のわかる資料を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
77	意匠図	T-36 A-003	仕上表-1 平面図	EVホール外壁に於いて、ECP足元の立上りは下記の通り見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 ■W195*H130	よろしいです。1階はH=300としてください。
78	意匠図	A-022	AB棟共通エレベーター詳細図	エレベーター詳細図に点字ブロックの図示がありますが、仕様が不明です。硬質塩ビ 300角にて見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
79	意匠図	T-36	仕上表-1	倉庫壁 LSG下地+ケイ酸カルシウム板(ア)6*2と記載がありますが、足元立上り コンクリートW100*H100を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
80	意匠図	A-002	平面図	平面図にEXP・J金物の図示がありますが、詳	よろしいです。

		～004 A-006 ～010		細が不明です。下記の通り見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 ■クリアランス100 ■床:ステンレス ■壁・天井:アルミ	詳細は実施設計にて検討します。
81	意匠図	A-002 ～004 A-006 ～010	平面図	前記の質疑に関連して、宜しい場合EXP・J金物の納まりのわかる資料と参考メーカー・品番あれば併せて御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
82	意匠図	A-001 A-005	平面図	ピット平面図に於いて、外部通気管の図示が無く不明です。VPφ150 L=2500 立ち上げGL+500まで エルボ・SUS防虫網共 ■A1棟:5ヶ所、A2棟:6ヶ所 ■B1棟:6ヶ所、B2棟:6ヶ所	各棟1スパン2箇所程度で想定ください。 詳細は実施設計にて検討します。
83	意匠図	T-36	仕上表-1	仕上表-1倉庫・メールコーナーの備考欄に天井点検口の記載がありますが、外部範囲必要な個所数を棟毎で御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
84	意匠図	T-36	仕上表-1	仕上表-1メールコーナーの備考欄に集合郵便受け・宅配ボックスの記載がありますが、仕様が不明です。ステンレス製とし、設置数は下記の通り見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 ■郵便受け:A棟(53ヶ所)B棟(57ヶ所) ■宅配ボックス:A棟(3ヶ所)B棟(3ヶ所)	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。

85	意匠図	T-36	仕上表-1	仕上表-1 エレベーターホールの備考欄に止水板(1階のみ)とありますが、詳細が不明です。設置個所はAW106・AW107と考えて宜しいでしょうか。仕様詳細があれば併せて御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
86	意匠図	T-36	仕上表-1	仕上表-1廊下備考欄に防風スクリーンの記載がありますが、詳細が不明です。下記の通り見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 ■アルミ W948*H1545 ■ガラス 網入型板ガラス t=6.8	詳細は実施設計にて検討します。
87	意匠図	T-36	仕上表-1	前記の質疑と同様の個所に於いて、乗り越え防止柵の記載がありますが、詳細が不明です。設置個所数と詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
88	意匠図	T-36	仕上表-1	仕上表-1メーラーコーナーの備考欄にテーブルの記載がありますが、平面図より図示が見当たりません。必要であれば、断面寸法・仕上・下地・設置数を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
89	意匠図	A-044 A-047	立面図 平面図他	【付属棟共通】 (外部) 屋根 棟止め瓦仕様が不明です。鬼瓦+巴瓦を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
90	意匠図	A-047	平面図他	屋根谷の納まりが不明です。谷樋ステンレスを見込んで宜しいでしょうか。納まりを御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
91	意匠図	A-044	立面図	屋根 雪止め金物仕様が不明です。御指示下さい	No. 39参照

		A-046	平面図他	い。	
92	意匠図	T-40	仕上表-5	仕上表より、オーバーフロー管とありますが、設置場所・仕様が不明です。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
93	意匠図	A-045 A-046	断面図 平面図他	地下ピット打継部には止水版を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
94	意匠図	T-40	仕上表-5	仕上表より、床下換気孔とありますが、設備工事区分と考えて宜しいでしょうか。建築工事野場合、設置場所・仕様を御指示下さい。	建築工事です。2箇所程度と想定ください。 詳細は実施設計にて検討します。
95	意匠図	T-40	仕上表-5	仕上表より、付属棟のサイン仕様・か所数が不明です。各棟御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
96	意匠図	T-40	仕上表-5	仕上表より、付属棟にスチール手摺が必要でしたら、範囲・H寸法など詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
97	意匠図			下記品目のメーカー品番・仕様を御指示下さい。 ・シケート塗装仕上 ・外装薄塗材E ・複層塗材E ・壁 複層塗材Si ・鼻先 艶消し塗料	詳細は実施設計にて検討します。
98	意匠図	A-047	平面図他	【渡り廊下】 (外部) B-B断面図より屋根軒先・ケラバの鉄骨下地部鼻隠しの納まりが不明です。軒先・ケラバそれぞれ詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。

99	意匠図	A-047	平面図他	渡り廊下の軒裏仕上は、仕上表より、瓦下地木毛セメント板にAEP塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
100	意匠図	A-047 T-40	平面図他 仕上表-5	渡り廊下の鉄骨柱・梁仕上がDP-1塗とありますが、構造図に伏図・鉄骨リストがありません。ご提示願います。	詳細は実施設計にて検討します。
101	意匠図	T-40	仕上表-5	渡り廊下のRC柱型仕上が不明です。複層塗材Siと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
102	意匠図	T-40	仕上表-5	渡り廊下の床仕上・平面範囲が不明です。外構工事範囲と考え、床仕上不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
103	意匠図	A-047	平面図他	渡り廊下の堅樋・仕様・本数が不明です。ステンレスφ100 10本と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
104	意匠図	T-39	仕上表-4	【集会所】 (外部) 堅樋仕様について、ステンレス・VP管とありますが、使い分けが不明です。ステンレス100φと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
105	意匠図	A-045	断面図	勾配屋根RCスラブ小口の仕上が不明です。外装薄塗材Eで見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	複層塗材Eで見込んでください。 詳細は実施設計にて検討します。
106	意匠図	A-043 A-044	天伏図 立面図	軒裏梁型の仕上について、外壁同様杉板本実型枠+シリケート塗装仕上と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。

				か。梁底・梁側面で仕上が異なる場合は御指示下さい。	
107	意匠図	T-39	仕上表-4	仕上表より、壁 外装薄塗材Eの範囲が不明です。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
108	意匠図	T-39	仕上表-4	仕上表より、巾木複層塗材Eとありますが、H=100とし、外壁全面に見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
109	意匠図	A-041	平面図	テラス床ウッドデッキの床組仕様・高さ、端部幕板の有無が不明です。詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
110	意匠図	T-39	仕上表-4	テラス仕上表より、スチール手摺範囲が不明です。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
111	意匠図	T-39	仕上表-4	上記に関連して、手摺仕様・足元納まりが不明です。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
112	意匠図	A-047		下記品目のメーカー品番・仕様を御指示下さい。 ・化粧マンホール600角 ・棟サイン ・ポーチ床 400角タイル	詳細は実施設計にて検討します。
113	意匠図	A-046	平面図他	【受水槽ポンプ】 (外部) 屋根軒裏仕上が不明です。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
114	意匠図	A-046	平面図他	断面図より屋根軒先・ケラバの鉄骨下地 鼻隠しの納まりが不明です。軒先・ケラバそれぞれ詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
115	意匠図	T-40	仕上表-5	堅樋仕様が不明です。カラーVP管 φ 100と考えて	よろしいです。

				宜しいでしょうか。御指示下さい。	
116	意匠図	A-047	平面図他	下記品目のメーカー品番・仕様を御指示下さい。 ・壁 ALC t150 ・アルミ庇	詳細は実施設計にて検討します。
117	意匠図	A-047	平面図他	【ゴミ置場】 (外部) 縦樋仕様が不明です。カーVP管φ100と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
118	意匠図	T-40	仕上表-5	外壁仕上が不明です。複層塗材Siと考えて宜しいでしょうか。不可の場合、巾木仕上・高さ・外壁仕上を御指示下さい。	集会所の立面図外壁仕上げ（B）と同様としてください。 詳細は実施設計にて検討します。
119	意匠図	T-40	仕上表-5	軒裏仕上について、仕上表より、外装薄塗材Eと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	集会所の立面図軒裏仕上げ（F）と同様としてください。 詳細は実施設計にて検討します。
120	意匠図	A-046	平面図他	屋根鼻先仕上ですが、微弾性艶消し塗料仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
121	意匠図	T-21 T-03	公住法面積表 全体1階平面図	【ガソリン庫】 (外部) 面積表より、ガソリン庫は、計6か所見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
122	意匠図	A-047	平面図他	屋根軒先・ケラバの鉄骨下地 鼻隠しの納まりが不明です。軒先・ケラバそれぞれ詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。

123	意匠図	A-047	平面図他	縦樋仕様が不明です。ガ-VP管φ50と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
124	意匠図	A-047	平面図他	外壁・内壁仕上が不明です。複層塗材Siと考えて宜しいでしょうか。不可の場合、巾木仕上・高さ・外壁仕上を御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
125	意匠図	A-047	平面図他	床仕上が不明です。コンクリート金鰻 素地仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
126	意匠図	T-36	仕上表-1	【住棟】 (内部) 〈共用〉 倉庫の天井下地、打放補修とケイ酸カルシウム板 t=6.0+6.0+LGS下地の使い分けが不明瞭です。使い分けを御指示下さい。	梁下は打放補修と想定ください。 詳細は実施設計にて検討します。
127	意匠図	-	-	上記質疑に伴い、1階倉庫の仕上天井高さCH2180とCH2100の使い分けも不明瞭です。使い分けを御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
128	意匠図	A-002 ～004	A棟1～5階平面図	倉庫の配置が各階平面図と屋根伏図内の倉庫平面図で相違しています。各階平面図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	平面図を正としてください。
129	意匠図	T-36・ A-021	仕上表-1・屋内 階段2詳細図	屋内階段2 仕上表で展示鉋の表記がありますが屋内階段2詳細図では表記なく相違しています。屋内階段1詳細図に倣い、必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	必要と考えてよろしいです。
130	意匠図	T-36	仕上表-1	天井点検口450角の必要数量・仕様・詳細を御	詳細は実施設計にて検討します。

				指示下さい。	
131	意匠図	T-36	仕上表-1	地下ビット 巾木仕上ポリマー系塗膜防水 Z1までと表記がありますが壁仕上コンクリート素地とも表記があり相違しています。壁仕上はポリマー系塗膜防水と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	壁仕上はコンクリート素地とお考えください。
132	意匠図	A-001・005	A・B棟ビット平面図	人通口・通水管・通気管・釜場・床マンホールの必要数量・仕様・詳細が不明瞭です。必要箇所がわかる資料を頂けないでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
133	意匠図	A-017・018	矩計図-1・2	各屋上屋根裏における鉄骨部材に対してSOP塗装が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
134	意匠図	A-017・018	矩計図-1・2	屋上屋根裏 柱立上り・柱天端・立上り・立上り天端はウレタン塗膜防水を巻き上げると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
135	-	-	-	エレベーターの詳細図を頂けないでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
136	-	-	-	下記同等品番を御指示下さい。 1) ポリマー系塗膜防水 2) EVビット ポリマー系塗膜防水 3) 地下ビット ポリマー系塗膜防水 4) 陸屋根内部 塗膜防水 5) ステンレス巾木 H=100	詳細は実施設計にて検討します。

				6) 複層仕上塗材E 7) 複層仕上塗材Si 8) 防滑仕様防塵塗装 9) 階段 展示鋸300角 10) 階段 壁付手摺 11) エレベーター	
137	意匠図	A-31～ 40 A-11～ 18	住戸平面図 住戸天井伏図 立面図・断面図 矩計図	【住棟】 (内部) <住戸> 平面図・天井伏図の各所に下り天井ライン(6階のみ)と記載がありますが、当案件は最大で5階建となるため該当範囲が不明です。6階のみと記載のある項目については、5階のみに読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
138	意匠図	T-37	仕上表	一般住戸の木製巾木H=60について、表面仕上 が不明です。オフィンシート貼にて見込むもの と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
139	意匠図	A-31～ 35	住戸平面図	凡例0A200(給気ダクト)・0A150(常時小風量換 気)・F200(排気用スリーブ)用のスリーブは建築工 事、外部側フード・内部側レジスター等のフェイス類は 設備工事と考えて宜しいでしょうか。御指示 下さい。	設備工事とお考えください。
140	意匠図	—	—	上記質疑が相違し、フェイス類を建築工事で見込 むべき場合は詳細を御指示下さい。	—

141	意匠図	T-37 T-38	仕上表	台所壁 コンロ廻りにGB-S12.5と記載がありますが、GB-S12.5には不燃・準不燃の2種規格が存在するため何れを適用するものか不明瞭です。不燃材を採用するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	火器使用廻りは正面・コンロ側の側面とも不燃材として見積り願います。
142	意匠図	A-31～ 35	住戸平面図	台所壁 キッチンパネル端部見切についてAI-514-2では4種(シーリング・合成樹脂・木製・アルミ)記載があり何れを適用するものか不明です。アルミ製見切にて見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
143	意匠図	A-31～ 33	住戸平面図	キッチン対面開口の端部に枠の様な記載が見受けられますが、詳細が不明です。外壁面建具の内額縁同仕様にて見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
144	意匠図	A-31～ 33	住戸平面図	キッチン対面カウンターの詳細が不明です。メラミン化粧板 t=30程度と考えて宜しいでしょうか。メーカー・品番の参考がございましたら併せて御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
145	意匠図	A-31～ 35	住戸平面図	洋室に転倒防止付鴨居の記載が見受けられますが、詳細が不明です。AI-921よりD:付鴨居を適用するものとし、表面仕上はメッキシート貼と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
146	意匠図	T-38 A-34～	仕上表 住戸平面図	車椅子住戸の床下地構成が仕上表では一般住戸同様乾式遮音二重床と記載がありますが、平面図にて一般部はFL=SL+42と読み取れるた	ダウンスラブ範囲以外については、 コンクリート下地+セルフレベリング材30

		35		め、乾式二重床を採用するにはクリアランスが不足していると考えます。ダウンスラブ範囲は乾式二重床を適用するものと解釈できますが、一般部の床下地構成を改めて御指示下さい。	+複合一種フローリング（ア）12貼（直貼）と想定ください。
147	意匠図	T-37～ 38 A-31～ 35	仕上表 住戸平面図	収納・物入・WICの仕上表備考欄に記載の枕棚、可動棚、固定棚について平面図では使い分け範囲が不明です。ハンガーパイプと平行の破線表示を枕棚(AI-301天袋同仕様)とし、一点鎖線表示(対角線)の範囲を可動棚5段(AI-314右欄同仕様)にて見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
148	意匠図	-	-	上記質疑が相違する場合、現状の資料では積算・見積が困難ですので、各棚板に対応した標準図集凡例を平面図にプロットしていただく等の新規資料を御提示下さい。	同上
149	意匠図	A-31～ 35	住戸平面図	収納・物入・WIC内に非在来壁と思われる壁厚の薄い袖壁が散見されますが、詳細が不明です。標準図集AI-300番台に該当する袖壁仕様が見受けられないため、在来壁(木軸W=41+両面PBt9.5)にて見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
150	標準図集	AI-312～315	-	収納・物入・WICの可動棚板について標準図集にてA(合板t=15大手処理)又はB(フラッシュt=20)を選択と記載がありますが、何れを適用するか及び、表面仕上を併せて御指示下さい。	Bとしてください。

151	意匠図	T-37 AI-804	仕上表-2 便所遮音壁廻り	便所遮音壁 ボードの仕様が、仕上表と便所遮音壁廻り詳細図で相違します。仕上表を正と 考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○仕上表・・・GB-S9.5+GB-S9.5 ○便所遮音壁詳細図・・・GB-R9.5+GB-S9.5	便所遮音壁詳細図・・・GB-R9.5+GB-S9.5を正としてく ださい。
152	意匠図	T-37 AI-804	仕上表-2 便所遮音壁廻り	便所 乾式遮音二重床の捨貼合板厚みが仕上 表と便所遮音壁詳細図で相違します。仕上表 を正と考える宜しいでしょうか。御指示下さ い。 ○仕上表・・・耐水合板t=9 ○便所遮音壁詳細図・・・合板t=15	便所遮音壁詳細図・・・合板t=15を正としてく ださい。
153	意匠図	T-37 AI-704	仕上表-2 浴室ユニット出入口 わく廻り-2	ユニット額縁は、樹脂製と考える宜しいでし うか。御指示下さい。	よろしいです。
154	意匠図	T-37	仕上表-2	洗面脱衣室 天井点検口は、各住戸に1ヶ所ず つ450角を見込むと考える宜しいでし うか。御指示下さい。	不要です。
155	意匠図	A-034 A-035	住戸平面図-4・5	洗面脱衣室 可動棚の仕様・段数が不明です。 仕様は(AI-312)に倣い、段数:5段と考える 宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
156	意匠図	T-37 AI-120	仕上表-2 玄関上り框廻り	玄関 木製上框にOSCL塗を見込むと考える 宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
157	意匠図	T-37 AI-120	仕上表-2 玄関上り框廻り	玄関巾木 ビニル巾木ですが、玄関上り框廻り 詳細図により、取付下地 耐水合板t=9.0を見	よろしいです。

				込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	
158	意匠図	A-031 AE-701	住戸平面図-1 玄関がーち廻り	玄関扉に額縁は不要とし、合成樹脂製見切縁+クロス巻込みと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
159	意匠図	A-036	住戸天井伏図-1	玄関 給気口折上天井範囲の天助高は、直天の為、CH=2628と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
160	意匠図	A-031	住戸平面図-1	玄関 折上型腰掛は平面図で点検表記の為、別途工事と考えて宜しいでしょうか。建築工事の場合、仕様を御指示下さい。	建築工事です。 壁付収納式サポートチェア一般品程度としてください。
161	意匠図	A-031	住戸平面図-1	1LDK・2LDK・3LDKの下足入は建具符号がない為、在来工法ではなく家具工事と考えて宜しいでしょうか。併せて、下足入の仕様・高さを御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
162	意匠図	T-37	仕上表-2	下足入 在来床組の詳細が不明です。詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
163	意匠図	T-37	仕上表-2	下足入 雑巾摺の形状は、15*10と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
164	意匠図	T-37 A-039	仕上表-2 住戸天井伏図-4	下足入の天井高が仕上表と天井伏図で相違します。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○仕上表・・・CH=2188 ○天井伏図・・・CH=2100	詳細は実施設計にて検討します。

165	意匠図	T-37	仕上表-2	下足入 可動棚の仕様は、(AI-312)に倣うと 考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
166	意匠図	T-37	仕上表-2	下足入の傘立ては建築工事と考えて宜しいで しょうか。御指示下さい。	下足入れ同様家具工事としてください。
167	意匠図	A-031	住戸平面図-1	各PSに壁点検口(AI-902-B) 250角を設置する と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	壁点検口はなしとします。
168	意匠図	A-031	住戸平面図-1	洗面脱衣室・便所の出入口に沓摺 堅木 30*30+OSCL塗を見込むと考えると宜しいでし ょうか。御指示下さい。	よろしいです。
169	意匠図	T-37	仕上表-2	下記のメーカー仕様・品番・程度を御指示下さい。 1) 複合一種フローリング t=12 2) 防滑性ビニル床シート t=1.8 3) ビニル床シート(水廻り用) t=1.8 4) ビニルクロス 5)メラミン化粧板 t=3.0 6) 身障者手摺 I型 7) 身障者手摺 L型 8) 身障者手摺 可動式 9) システムキッチン 10) ユニットバス 11) 洗濯機パン 640角 12) タオル掛 L=450 13) タオルリング φ130	詳細は実施設計にて検討します。

				14) クーラースリーブ φ 75 内部キャップ 15) クーラースリーブ φ 75 外部キャップ 16) 給気用スリーブ φ 150 内部キャップ 17) 給気用スリーブ φ 150 外部キャップ 18) 排気用スリーブ φ 200 内部キャップ 19) 排気用スリーブ φ 200 外部キャップ 20) 下足入 傘立て 21) 玄関 帽子掛け 22) 壁 点検口 塩ビ製 250角 23) 壁 点検口 塩ビ製 500角 24) 床下点検口 アルミ製 450角 25) 天井点検口 アルミ製 450角 26) サドルーム 複層塗材Si 27) サドルーム 外装薄塗材E 28) サドルーム 天井吊物干金物 29) サドルーム 樹脂木製ウッドデッキ 30) サドルーム SUS製すだれ用フック	
170	意匠図	T-39	仕上表-1	【集会室棟】 (内部) <共用> 集会室他天井 天然木パネルの仕様・詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
171	意匠図	-	-	上記質疑に伴い、天然木パネル下のケイ酸カルシウム	よろしいです。

				板の厚みはt=6.0と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
172	意匠図	-	仕上表-4	集会室 仕上表で談話コーナー飾り棚の表記がありますが平面図では見当たりません。必要と考えて宜しいでしょうか。仕様・詳細と併せて御指示下さい。	不要です。
173	意匠図	A-045	集会所断面図	ロフト床下地が鉄骨表記ですが構造図で詳細が見当たりません。床下地は合板t=12+12+鉄骨下地と考えて宜しいでしょうか。ロフトの納まり詳細と併せて御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
174	-	-	-	上記質疑に伴い、ロフトの各仕上は集会室他に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
175	意匠図	A-041	集会所平面図	ロフト 可動はしごの仕様・詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
176	意匠図	A-041	集会所平面図	和コーナー 板の間立上り小口材の仕様・詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
177	意匠図	T-39	仕上表-4	和コーナー 天井 天然木突板パネルに木製廻縁の表記がありますが集会室他にも必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
178	意匠図	T-39	仕上表-4	押入 壁材合板はt=5.5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
179	意匠図	T-39	仕上表-4	押入 固定棚・枕棚の仕様は合板t=5.5+木下地と考えて宜しいでしょうか。サイズ等詳細と併	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。

				せて御指示下さい。	
180	意匠図	T-039	仕上表-4	厨房 仕上表に表記のある給気口φ150は設備工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
181	意匠図	T-39	仕上表-4	厨房に表記のある下記厨房機器の仕様・詳細を御指示下さい。 1) 1槽シンク 2) 2槽シンク 3) 2口ガスコンロ 4) 作業台 5) ガスコンロ台 6) グリストラップ 7) レンジフード	詳細は実施設計にて検討します。
182	意匠図	A-041	集会所平面図	厨房 AD5入口部に床材切替範囲のような表記がありますが詳細が不明瞭です。詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
183	意匠図	T-039	仕上表-4	木製巾木H=60は樹脂化粧シート貼と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
184	意匠図	T-039	仕上表-4	収納 壁・天井仕上 ポリ合板はt=3.0と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
185	意匠図	T-039	仕上表-4	収納 可動棚の奥行サイズはD400と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
186	意匠図	T-39	仕上表-4	車椅子用便所 以下は設備工事と考えて宜し	よろしいです。

				いでしょうか。御指示下さい。 1) オスメイト 2) バリアフリートイレパッキ(ライニング・ペーパーホルダー含む)	
187	意匠図	T-39	仕上表-4	車椅子用便所 以下は建築工事と考えて宜しいでしょうか。仕様・詳細と併せて御指示下さい。 1) L型手摺 2) 可動式手摺 3) ベビーカーチェア 4) ベビーカーベット	設備工事とお考えください。
188	意匠図	A-041	集会所平面図	男子・女子便所 SK・洗面カウンターのライニング壁の高さはH=800、仕上・下地は壁仕上・下地に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
189	-	-	-	上記質疑に伴い、面台はメラミン[®]ストフォーム[®]t=25とし、奥行サイズは下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 1) SK・小便器 D=150 2) 大便器 D=200 3) 洗面カウンター D=325	詳細は実施設計にて検討します。
190	意匠図	A-041	集会所平面図	男子・女子便所 洗面カウンター正面の化粧鏡はW450*H600 枠共と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
191	意匠図	T-39・	仕上表-4・集会	便所の仕上表でI型手摺の表記がありますが	不要です。

		A-041	所平面図	男子・女子・車椅子用便所でL型手摺表記でI型手摺が見当たりません。I型手摺は該当なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	
192	意匠図	T-39・ A-041・ 043	仕上表-4・集会所平面図・集会所天井伏図	廊下の仕上天井高さが仕上表ではCH2400、平面図・天井伏図ではCH2600と相違しています。平面図・天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
193	意匠図	T-39	仕上表-4	倉庫の仕上は収納の仕上に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
194	意匠図	T-39	仕上表-4	倉庫の棚は収納に倣い、10段と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
195	意匠図	A-041	集会所平面図	風除室 床で段のような表記がありますがビニル床タイル範囲はあくまでフラットと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
196	意匠図	A-041	集会所平面図	風除室 床タイルとビニル床タイル取合に上り框 ステンレス W40*H100程度が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
197	意匠図	A-043	集会所天井伏図	天井伏図の凡例がありますが各居室に表記がなく不明瞭です。再度御指示下さい。	別紙6を参照願います。
198	-	-	-	間仕切はLGS65、仕上天井高さまで必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
199	意匠図	T-39	仕上表-4	外壁面ウレタン吹付t=50の表記がありますがスラブ下折返し断熱吹付の有無が不明瞭です。折返し断熱は不要と考えて宜しいでしょうか。御	詳細は実施設計にて検討します。

				指示下さい。	
200	-	T-36	仕上表-1	地下ビットの仕上は住棟に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
201	意匠図	T-36	仕上表-1	地下ビットに下記が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 1) 人通口 1か所 (X1通り) 2) 通水管 φ150販割 1か所 (X1通り) 3) 通気管 φ100 1か所 (X1通り)	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
202	意匠図	T-39	仕上表-4	床下点検口はアルミ製600角が1か所必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
203	意匠図	T-39	仕上表-4	天井点検口の必要数量、仕様・詳細を御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
204	-	-	-	下記同等品番を御指示下さい。 1) 地下ビット ポリマー系塗膜防水 2) 石目調400角タイル 3) 汚垂タイル 4) ロフト 自立手摺 5) 床下点検口600角 6) スタンプ t=50 7) 表面強化タイプ フローリング t=12 8) 木目調ビニル床タイル t=2.5 150*900 9) トイレ用ビニル床シート t=2.0 10) ビニル床シート t=2.0	詳細は実施設計にて検討します。

				11) フィルム汚れ防止 ビニールクロス 12) 消臭・フィルム汚れ防止 ビニールクロス 13) 天然木突板パネ 14) 補助手摺 15) ライティングレール 16) 各収納 可動棚 17) 下足コーナー 棚 18) 風除室 ベンチ 19) 厨房 対面カウンター20) 飾り棚	
205	意匠図	T-40	仕上表-5	【受水槽棟】 (内部) <共用> 受水槽基礎のサイズは 500*3500*H600が3か所必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
206	意匠図	T-40	仕上表-5	受水槽基礎・ポンプ基礎の仕上は床仕上に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
207	意匠図	T-40	仕上表-5	地下ピット釜場は1000*1000*H600、塗膜防水+珪藻土塗仕上が1か所必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
208	意匠図	T-40	仕上表-4	地下ピット 床下換気口は設備工事と考えて宜しいでしょうか。建築工事の場合、仕様・詳細と併せて御指示下さい。	よろしいです。
209	意匠図	T-40	仕上表-4	地下ピット 人通口取付面に下記が必要と考え	よろしいです。

				て宜しいでしょうか。御指示下さい。 1) 通気管 φ100 1か所 2) 通水管 φ150半割 1か所	詳細は実施設計にて検討します。
210	-	-	-	下記同等品番を御指示下さい。 1) 地下ピット ポリマー系塗膜防水 防滑仕様防塵塗装	詳細は実施設計にて検討します。
211	意匠図	A-047	ゴミ置場平面図	【ゴミ置場棟】 (内部) 〈共用〉 地流しの仕上は床仕上に倣うと考えて宜しい でしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
212	意匠図	T-40	仕上表-5	排水目皿はステンレスφ100 水抜パイプ 共と考えて 宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
213	意匠図	T-40	仕上表-5	下記は設備工事と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 1) 水栓柱 2) 排水溝蓋(铸铁鍵付、450角)	よろしいです。
214	意匠図	A-047・ S-105	ゴミ置場平面図・ ゴミ置場A・ゴミ置 場B伏図・軸組図	ゴミ置場B 床面積が意匠図と構造図で相違し ています。構造図を正と考えて宜しいでしょ うか。御指示下さい。	意匠図を正としてください。
215	意匠図	T-40	仕上表-5	床マホール・床下換気口の表記がゴミ置場Aであり ますがベタ基礎の為、地下ピットがありません。 不要と考えて宜しいでしょうか。御指示 下さい。	不要でよろしいです。

216	-	-	-	下記同等品番を御指示下さい。 1) 複層仕上塗材Si 2) 防滑仕様防振塗装 3) 排水目皿φ100	詳細は実施設計にて検討します。
217	意匠図	A-031	住戸平面図	【住棟】 (建具) 住戸アルミ製建具は電解二次着色、遮音性T-1と 考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
218	意匠図	A-031 A	住戸平面図	住戸平面図に符号がありますが、詳細が不明 です。下記程度と考えて宜しいでしょう か。。御指示下さい。 AW-1 引違窓 W1200×H1250 AW-2 引違窓 W1000×H1250 AD-1 引違窓 W1650×H1900 AD-2 引違窓 W1730×H1900 AD-3 欄間FIX付き片開き框ドア+上段両袖片 引き戸下段FIX W1000+2480×H2430 AD-4 欄間FIX付き片開き框ドア+上段両袖片 引き戸下段FIX W900+2280×H2430 AD-5 欄間FIX付き片開き框ドア+上段両袖片 引き戸下段FIX W900+2480×H2430	詳細は実施設計にて検討します。
219	意匠図	A-031	住戸平面図	外部建具について、ECP面に取り付く建具廻り にはロックール充填を見込むと考えて宜しいでし ょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。

220	意匠図	A-035	住戸平面図	サル-ASD-1は建具枠共にSOP塗W850×H1900程度と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
221	意匠図	A-031	住戸平面図	住戸玄関ドアは扉化粧鋼板、枠SOP塗と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
222	意匠図	A-031	住戸平面図	住戸平面図に符号がありますが、詳細が不明です。下記程度と考えると宜しいでしょうか。。御指示下さい。 FD-1 片引きフラッシュ戸 W950×H1900 FD-2 片引きフラッシュ戸 W1050×H1900	詳細は実施設計にて検討します。
223	意匠図	A-031	住戸平面図	住戸木製建具はフラッシュ戸、扉枠共レフィンシートと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
224	意匠図	A-031	住戸平面図	住戸平面図に符号がありますが、詳細が不明です。下記程度と考えると宜しいでしょうか。。御指示下さい。 WD-1 スリットガラス入り片引き戸 W800×H2000 WD-2 片引き戸 W800×H2000 WD-3 片引き戸 W800×H2000 WD-4 片引き戸 W800×H2000 WD-5 スリットガラス入り片引き戸 W800×H2000 WD-6 2枚片引き戸 W800×H2000 WD-7 2枚片引き戸 W800×H2000 WD-8 片引き戸 W800×H2000 WD-9 片引き戸 W650×H2000	詳細は実施設計にて検討します。

				WD-11 4枚引違戸 W2690×H2250 WD-12 4枚引違戸 W2310×H2250 WD-13 引違戸 W1890×H2100 WD-14 引違戸 W1140×H2100 WD-15 引違戸 W1040×H2100 CD-1 6枚折戸 W2210×H2400 CD-2 6枚折戸 W2160×H2400 CD-3 折戸 W910×H2400 CD-4 折戸 W890×H2200 CD-5 折戸 W860×H2200	
225	意匠図	A-019, 020, 021	屋内階段詳細図	屋内階段1及びの窓はアルミ製FIX窓H2460/2950(最上階3925)としW寸法は平面図に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
226	意匠図	A-022	エレベーター詳細図	エレベーターの窓はアルミ製FIX窓H1915としW寸法は平面図に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
227	意匠図	A-002～010	平面図	平面図の屋内階段のドアは扉枠共SOP塗框戸W900×H2000と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
228	意匠図	A-002～010	平面図	平面図の倉庫の扉はアルミ製ガリ戸H9500としW寸法は平面図に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい	詳細は実施設計にて検討します。
229	意匠図	A-031	住戸平面図	平面図のメーターボックスの扉はアルミ製パネル戸H2080	詳細は実施設計にて検討します。

		～035		としW寸法は平面図に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	
230	意匠図	A-011 ～014	立面図	塔屋外壁にガラスは電解二次着色W490×H1000と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
231	意匠図	A-011 ～014	立面図	塔屋外壁に点検扉は電解二次着色W490×H1000と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
232	意匠図	A-011, 012	立面図	住戸部のガラスにつきましては、バルコニー側を複層ガラスLowE5+A12+FL5、共用廊下側を複層ガラスLowE5+A12+型5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
233	意匠図	A-041	平面図	【集会所】 (建具) 集会所についても住宅同様に平面図及び立面図から寸法を算出し下記の通りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 アルミ製建具 耐風圧S-5、気密性A-3、水密W-4 電解二次着色 強化ガラスt8.0 軽量鋼製建具 扉化粧シート貼、枠SOP塗	詳細は実施設計にて検討します。
234	意匠図	A-041	平面図	木製建具 扉枠共板フィンシート	詳細は実施設計にて検討します。
235	意匠図	A-041	平面図	男子便所(トイレブース横)及び厨房内に収納の記載がありますが、下記の通りに建具を見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ■WD：片開きフラッシュ戸	詳細は実施設計にて検討します。

				■寸法:W400*H2100 ■仕上:WD4に倣う	
236	意匠図	A-046	平面図 他	【受水槽ポンプ室】 (建具) 受水槽ポンプ室に設ける建具について、詳細が不明ですが、下記と考えるて宜しいでしょうか。追加で見込む仕様等ございましたら御指示下さい。 ■SD:両開きフラッシュ戸 2ヶ所 ■寸法:W1850*H2000 ■仕上:スチール製 SOP塗(扉・枠共) ■扉見込:40 / 枠見込:170 ■その他:ステンレス製(HL仕上)	詳細は実施設計にて検討します。
237	意匠図	A-047	平面図 他	【ゴミ置場A・B】 (建具) 各ゴミ置場に設ける建具について、詳細が不明ですが、下記と考えるて宜しいでしょうか。追加で見込む仕様等ございましたら御指示下さい。 ■AD:引分けハンガーフラッシュ框戸 ■寸法:W1850*H2000 ■仕上:電解二次着色仕上(黒色) ■框内:アルミパッキン付メタル貼 ■扉見込:40 / 枠見込:220	詳細は実施設計にて検討します。


				■その他：耐風圧性S-4	
238	意匠図	A-047	平面図 他	【ガソリン庫】 (建具) 各ガソリン庫に設ける建具について、詳細が不明ですが、下記と考えて宜しいでしょうか。追加で見込む仕様等ございましたら御指示下さい。 ■SD：両開きフラッシュ戸 ■寸法：W1600*H2000 ■仕上：スチール製 SOP塗(扉) ■扉見込：40 ■枠：スチール製 □-100*100 SOP塗	詳細は実施設計にて検討します。
239	意匠図	A-002	平面図 他	(昇降機) 昇降機設備は品番指定等なくのメーカーと 考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	メーカー指定はありません。
240	意匠図	A-002	平面図	昇降機は設置した専門業者が保守・点検業務を行うと考えて良いでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。
241	外構平面図	L-001	外構平面図	(外構) 車道部の舗装構成は、開粒度アスファルトt50+粒度調整碎石t150+碎石路盤t150程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。不織布も見込んでください。 詳細は実施設計にて検討します。
242	外構平面図	L-001	外構平面図	歩道部の舗装構成は、開粒度アスファルト(カー)-t50+粒度調整碎石t150+碎石路盤t150程度	カラーアスファルト部は車道部です。 詳細は実施設計にて検討します。

				と考えるて宜しいでしょうか。御指示下さい。	
243	外構平面図	L-001	外構平面図	雨水排水につきまして、外構計画平L図に記載がありません。車道部に可変側溝W300：380m程度、建物廻りに樋からの雨水排水として埋設配管を440m程度見込むとして宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
244	外構平面図	L-001	外構平面図	敷地西側の道路境界線と南側の隣地境界線部分については、メッシュフェンスH1800 独立基礎程度を設置すると考えるて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。 詳細は実施設計にて検討します。
245	意匠図	T-03 A-046	全体1階平面図 駐車場C平面図	全体1階平面図より駐輪場CはW6000xD14500と記載されていますが、駐輪場C 平面図ですとW7000xD15500と大きさに差異があります。駐輪場C平面図を正と考えるて宜しいでしょうか。御指示下さい。	駐輪場C平面図を正としてください。
246	意匠図 説明書	T-03 9	全体1階平面図 パース 9-4	駐輪場B(28台)と駐車場B(30台)については、パース9-4に記載の通り、既製品の駐輪場と考えるて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。
247	意匠図	T-03 A-047	全体1階平面図 渡り廊下平面図	全体1階平面図にて、A2棟とB2棟、集会場の3ヶ所をつなぐ渡り廊下が記載されていますが、A-047の渡り廊下平面図に記載の寸法ですと屋内階段や集会の軒先と干渉してしまい施工が出来ません。干渉部分については、切欠き、縮小すると考えるて宜しいでしょうか。御指示下さい。	詳細は実施設計にて検討します。

248	電気設備 図		機器のメーカー について	(電気設備) 図面等に品番等の記載がない場合、こちらで 選定を行えばよろしいでしょうか。ご教示願 います。	よろしいです。
249	電気設備 図		共用部盤結線図	設計図に記載がありませんが、こちらで算出 を行えばよろしいでしょうか。また、算出す るにあたり、ブレーカーの仕様をご指示願 います。 主幹ブレーカー:MCCB or ELCB 分岐ブレーカー:MCCB or ELCB or SB 分岐ブレーカー:50AF or 30AF	主幹ブレーカー MCCB 分岐ブレーカー 大型機器及び水回り ELCB 一般回路 SB 分岐ブレーカー 30AF と想定ください。 詳細は実施設計にて検討します。
250	電設設備 図		照明器具につ いて	屋外照明の記載がありませんが、設置しない ということではよろしいでしょうか。ご教示願 います。	設置します。 詳細については実施設計にて検討しますが、 別紙7 を 参考として下さい。
251	電気設備 図	E006	引込開閉器盤結 線図A棟	分岐開閉器容量(A数)が大きいように思われ ます。ご確認をお願いします。 幹線番号L1 2LDK(6KVA)×5戸=30KVA(両 相)×0.7(70%)=21KVA(両相)÷2=10.5KVA (片相)→125ATでもよろしいでしょうか。 また、これに伴い125ATの場合 → CET38° (又はCET60°)でよいのではないでしょ うか。ご教示願います。	L1の幹線は5戸なので需要率は100%です。
252	電気設備 図	E006	引込開閉器盤結 線図A棟	動力ブレーカーですが5.5KWのポンプが75Aま た、5.0KVAのエレベーターが30Aとなってお	左記の通り想定ください。 詳細は実施設計にて検討します。

				りますので、ご確認をお願い致します。	
253	電気設備 図	E011等	照明器具姿図・ 共用電灯コンセ ント設備図	誘導灯については集会所のみの設置と考えて よろしいでしょうか。また誘導標識は電気工 事での設置でよろしいでしょうか。ご教示願 います。	集会所のみとして下さい。 誘導標識は電気工事です。
254	電気設備 図	E018 E083	TV共聴設備A棟 系統図・電気設 備概要書-2	系統図では増幅器(UHFブースター)の表記が ありますが、概要書にはUHF, BS, CS対応と記 載されています。概要書の内容を正とすれば よろしいでしょうか。ご教示願います。	UHFのみとして下さい。
	電気設備 図	E082	電気設備概要書 -1	各住戸の電灯コンセント設備についてエコケ ーブルとの記載がありますが、一般配線でし ょうか。それともユニットケーブルでしやう か。ご教示願います。	一般配線として下さい。

別紙1 渡り廊下 参考図



基礎伏図

特記なき限り下記による。
1. 基礎埋込深さはZ1-100とする。
2. 地盤表層部は改良対象土と固化剤とをバックホーで攪拌・混合し、それにより地盤の安定と増強を行う。長期設計地耐力は50kN/㎡とする。
改良下端レベルはZ1-2,900とする。改良幅は改良厚さ/2以上とする。
使用する材料は、セメントまたはセメント系固化材を標準とする。
室内試験結果の平均値 $q_u \geq 450 \text{ N/㎡}$
現場改良強度の平均値 $q_u \geq 210 \text{ N/㎡}$
改良対象地盤1㎡当りのセメントまたはセメント系固化材の投入量は85kg以上を目標とし、室内試験と照合しながら、監督員と打ち合わせて設計強度の確認を行う。

屋根伏図


特記なき限り下記による。
1. 大梁の $\equiv$ は継手位置を示す。
2. 屋根面ブレースはFV1とする。

柱リスト 1:40 (渡り廊下、あずま屋)



階	符号	C1
	断面名	全断面
1 柱 脚	断 面	
		BPL下端 50 梁上端
		無収縮 モルタル
	コンクリート	450 x 450
	主 筋	16 - D19
	鉄骨	□-200x200x9 (BGR295)
	フープ	□ - D10@100
	ベースプレート	BPL-25x250x250 (SN400B)
	アンカーボルト	A BOLT-2-M20 (SNR400B) L=200 二重ナット締め
	備 考	

基礎梁リスト 1:40 (渡り廊下、あずま屋)

符 号	FG1	FG2
位 置	端部	中央
断 面		
上 端 筋	5-D22	7-D22
下 端 筋	5-D22	5-D22
スターラップ	2-D13-@200	2-D13-@200
腹 筋	2-D13	2-D13
備 考		



・表層地盤改良は1500mm程度とする。




FS1	250	上端筋	D13-@200	D13-@200	(渡り廊下、あずま屋) 基礎スラブ
		下端筋	D13-@200	D13-@200	


SG1	H-194x150x 6x 9	SN400B	SN400B
SG2	H-200x200x 8x12	SN400B	SN400B
SG2B	H-200x200x 8x12	SN400B	SN400B
SCG1	H-200x100x5. 5x 8	SN400B	SN400B
SCG2	BCT-200x100x 9x12	SN400B	SN400B
SCG3	H-194x150x 6x 9	SN400B	SN400B

SG1A	H-194x150x6x9	SN400B
SG2A	H-200x200x 8x12	SN400B
SG2B	H-200x200x 8x12	SN400B
SB1	H-200x100x5.5x8	SN400B
SB2	H-200x200x 8x12	SN400B
SB3	H-194x150x6x9	SN400B
SB4	H-244x175x7x11	SN400B
母屋	C-100x50x20x2.3 @455	SSC400


別紙 2




A-A' 断面図 S=1/300




C-C' 断面図 S=1/300




E-E' 断面図 S=1/300



B-B' 断面図 S=1/300




D-D' 断面図 S=1/300



F-F' 断面図 S=1/300


特記事項	構造・設備関係規定に適合することを確認した	(株)市浦ハウジング&プランニング 東京支店	工事名称 輪島市災害公営住宅建設工事(鳳至地区)	図面番号 A-045
図面名称 付属棟 集会所 断面図	縮尺 1:150 (A1版) 1:200 (A3版)	日付 26.06.12	図面番号 A-045	26.06.12

【 平面図 】 - 1FL層下



【基礎大梁】		FG1	FG2	FG3	
符号名		全断面 FG1	全断面 FG2	全断面 FG3	
断面					
1FL 層	コンクリート	b × D	350 × 1500 (Fc24)	350 × 1500 (Fc24)	350 × 1850 (Fc24)
	主筋	上端	3/2-D25	3/2-D25	3/1-D25
		下端	3/1-D25	3/1-D25	3/1-D25
	材料	上端	SD345	SD345	SD345
		下端	SD345	SD345	SD345
	かぶり・あき	上端 mm	80/37.5	80/37.5	60/37.5
		下端 mm	80/37.5	80/37.5	60/37.5
	あばら筋		2-D13#200	2-D13#200	2-D13#200
		材料	SD295	SD295	SD295
	腹筋		8-D13	8-D13	10-D13

【 平面図 】 - 1FL層下



【基礎大梁】

		FG1	FG2	FG3		
		全断面	全断面	全断面		
符号名		FG1	FG2	FG3		
断面						
1FL 層	コンクリート	b × D	350 × 1850 (Fc24)	350 × 1850 (Fc24)	450 × 1850 (Fc24)	
	主筋	上端	3-D22	3-D22	4-D22	
		材料	3-D22	3/1-D22	4/3-D22	
			上端	SD345	SD345	SD345
			下端	SD345	SD345	SD345
	かぶり・あき	上端 mm	100	80	80	
		下端 mm	100	80/33.0	80/33.0	
	あばら筋		2-D13#200	2-D13#200	2-D13#200	
		材料	SD295	SD295	SD295	


腹筋 10-D13 10-D13 10-D13

別紙 6

Y2

Y1


Y0



【凡例】

(A)	ケイカル+天然木突板パネル
(B)	GBt9.5+ケイカル板t5 AEP塗装
(C)	GBt9.5 AEP塗装
(D)	シナ合板
(E)	ポリ合板
(F)	杉板本実型枠コンクリート打ち放し コンクリート用シリケート塗装
(G)	合板型枠コンクリート打ち放し 外装薄塗リ材Eコテ仕上げ

特 記 事 項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

記号	名称	姿図	仕様
	高ポール照明 -1		H=4500 電球色 panasonic製「XYG1017R LE9」 同等品以上 埋込式ポール「DYDX2400H」
	高ポール照明 -2		H=4500 電球色 panasonic製「YYY33254Z LE1」 同等品以上 埋込式ポール「DYDX2409H」
	低ポール照明 -1		H=800 電球色 panasonic製 「YYY76110U LE1(全周配光)」 同等品以上
	低ポール照明 -2		H=800 電球色 panasonic製 「YYY76130U LE1(片側ワイルド配光)」 同等品以上
	アッパーライト照明		電球色 panasonic製「YYY32724K LE1(700lm)」 同等品以上 スパイク式「YYY97173K」 フード付き「YYY95011」
	フットライト照明		電球色 panasonic製「YYY16110M LE1」 同等品以上
	ライン照明		3000K 森山産業 LEDs ウェーブ同等品以上

照明特記：
1. すべて重耐塩仕様とすること。
2. 歩行舗装面は平均 3lx 以上確保すること。

高ポール照明 -1

低ポール照明 -1

アッパーライト照明

高ポール照明 -2

低ポール照明 -2

ライン照明

フットライト照明