

工 事 名 : 令和6年災第6110号 市道赤神釧地線道路災害復旧工事 工事場所: 輪島市 門前町赤神地内					数 量 調 書 (1 / 1)	
工 種	規 格	寸 法	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
土 工						
	掘 削		m3	40	42.84	= 42.84 m3
	残 土 処 分		m3	40	42.84	= 42.84 m3
舗 装 工						
	表 層 工	密粒度As (20F) t =5cm	m2	298	297.60	= 297.60 m ²
	不陸整正	粒調碎石 (M-30) t =3cm	m2	12	12.00	= 12.00 m ²
	上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t =15cm	m2	286	285.60	= 285.60 m ²
区 画 線 工						
	実線 白	溶融式 W=15cm	m	99	99.20	= 99.20 m
	破線 白	溶融式 W=15cm	m	25	5.00 × 5	= 25.00 m
取 壊 工						
	舗装切断工		m	12	12.00	= 12.00 m
	アスファルト舗装版 破 碎 工		m2	300	297.60	= 297.60 m2
	アスファルト殻運搬		m3	15	V= 0.05 × 297.60	= 14.88 m3
	アスファルト殻 処 分 費		t	35	W= 14.88 × 2.35	= 34.97 t
						輪 島 市

工 事 名：令和6年災第6110号 市道赤神劔地線道路災害復旧工事
工事場所：輪島市 門前町赤神地内

土 量 計 算 書																	
測 点	単距離								上層路盤	上層路盤	下層路盤	下層路盤	下層路盤	区画線	区画線	舗装版切断	摘 要
		幅 員	平 均	掘削深	掘削土量	路床盛土	舗装面積	不陸整正	t=10cm	t=15cm	t=10cm	t=15cm	t=19cm	白 15cm	白 45cm		
No. 0	—	6.0	—		—										—	6.00	
No. 1.00	1.0	6.0	6.00	0.00	0.00		6.00	6.00						2.00			
No. 20.0	19.0	6.0	6.00	0.15	17.10		114.00			114.00				38.00			
No. 40.0	20.0	6.0	6.00	0.15	18.00		120.00			120.00				40.00			
No. 48.6	8.6	6.0	6.00	0.15	7.74		51.60			51.60				17.20			
No. 49.6	1.0	6.0	6.00	0.00	0.00		6.00	6.00						2.00		6.00	
合 計	49.6	6.0			42.84	0.00	297.60	12.00	0.00	285.60	0.00	0.00	0.00	99.20	0.00	12.00	