

大沢線  
地震災1号箇所

数量計算書

# 数量総括表

林道 大沢線 1号箇所

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山			174	m3	数量算定は図面による
法面整形工	人力切土			207.8	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				157	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生マット工				438.4	m2	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

大沢線  
地震災2号箇所

数量計算書

# 数 量 総 括 表

林道 大沢線 2号箇所その1

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山			20	m3	数量算定は図面による
盛土工	路床盛土			125	m3	数量算定は図面による
	路体盛土			302	m3	数量算定は図面による
	路肩盛土			25	m3	数量算定は図面による
床掘				900	m3	数量算定は図面による
埋戻し				6	m3	数量算定は図面による
路盤工	上層路盤工	M-40	t=9cm	169.1	m2	数量算定は図面による
	下層路盤工	RC-40	t=20cm	169.1	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				321	m3	数量算定は土量配分表による
擁壁工						
補強土壁工				232.7	m2	数量算定は図面による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	184.2	m2	数量算定は図面による
取壊工						
舗装版切断工			t=4cm	7.8	m	数量算定は図面による
舗装版取壊工		アスファルト舗装	t=4cm	184.2	m2	数量算定は図面による
	運搬	アス殻		7.4	m3	数量算定は図面による
既設構造物取壊工		コンクリートブロック積工		111.9	m2	数量算定は図面による
		コン殻(無筋)		111.9	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数 量 総 括 表

林道 大沢線 2号箇所その2

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山			40	m3	数量算定は図面による
	地山・人力併用			378	m3	数量算定は図面による
	ルーズ			513	m3	数量算定は図面による
	ルーズ・人力併用			151	m3	数量算定は図面による
床掘				48	m3	数量算定は図面による
埋戻し				6	m3	数量算定は図面による
路盤工	上層路盤工	M-40	t=9cm	320.0	m2	数量算定は図面による
法面整形工	人力切土			1,914.9	m2	数量算定は図面による
	機械切土			677.4	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				1,011	m3	数量算定は土量配分表による
擁壁工						
コンクリートブロック積工				8.0	m2	数量算定は図面による
法面保護工						
植生マット工				2,592.3	m2	数量算定は図面による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	320.0	m2	数量算定は図面による
取壊工						
既設構造物取壊工		コンクリートブロック積工		22.1	m3	数量算定は図面による
		コン 殻(無筋)		22.1	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数量総括表

林道 大沢線 2号箇所その3

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山			28	m3	数量算定は図面による
盛土工	路床盛土			2	m3	数量算定は図面による
	路肩盛土			2	m3	数量算定は図面による
路盤工	上層路盤工	M-40	t=9cm	191.8	m2	数量算定は図面による
	下層路盤工	RC-40	t=20cm	93.5	m2	数量算定は図面による
法面整形工	機械盛土			10.0	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				21	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生シート工				21.9	m2	数量算定は図面による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	202.2	m2	数量算定は図面による
取壊工						
舗装版切断工			t=4cm	25.6	m	数量算定は図面による
舗装版取壊工		アスファルト舗装	t=4cm	104.0	m2	数量算定は図面による
	運搬	アス殻		14.2	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数 量 総 括 表

林道 大沢線 2号箇所その4

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山			29	m3	数量算定は図面による
盛土工	路床盛土			23	m3	数量算定は図面による
	路肩盛土			3	m3	数量算定は図面による
路盤工	上層路盤工	M-40	t=9cm	30.4	m2	数量算定は図面による
	下層路盤工	RC-40	t=20cm	30.4	m2	数量算定は図面による
法面整形工	機械盛土			12.2	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				0	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生シート工				21.3	m2	数量算定は図面による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	94.6	m2	数量算定は図面による
取壊工						
舗装版切断工			t=4cm	10.5	m	数量算定は図面による
舗装版取壊工		アスファルト舗装	t=4cm	94.6	m2	数量算定は図面による
	運搬	アス殻		3.8	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

大沢線  
地震災3号箇所

数量計算書



# 数量総括表

林道 大沢線 3号箇所その1

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山・人力併用			77	m3	数量算定は図面による
	ルーズ			924	m3	数量算定は図面による
	ルーズ・人力併用			428	m3	数量算定は図面による
法面整形工	機械切土			364.0	m2	数量算定は図面による
	人力切土			1,687.4	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				1,286	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生マット工				2,051.4	m2	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数 量 総 括 表

林道 大沢線 3号箇所その2

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山			29	m3	数量算定は図面による
盛土工	路肩盛土			5	m3	数量算定は図面による
路盤工	上層路盤工	M-40	t=9cm	95.0	m2	数量算定は図面による
	下層路盤工	RC-40	t=20cm	95.0	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				20	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生シート工				14.3	m2	数量算定は図面による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	198.0	m2	数量算定は図面による
取壊工						
舗装版切断工			t=4cm	8.0	m	数量算定は図面による
舗装版取壊工		アスファルト舗装	t=4cm	198.0	m2	数量算定は図面による
	運搬	アス殻		7.9	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数量総括表

林道 大沢線 3号箇所その3

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山			7	m3	数量算定は図面による
床掘				12	m3	数量算定は図面による
埋戻し				4	m3	数量算定は図面による
路盤工	上層路盤工	M-40	t=9cm	48.2	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				13	m3	数量算定は土量配分表による
擁壁工						
コンクリートブロック積工				15.6	m2	数量算定は図面による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	126.6	m2	数量算定は図面による
取壊工						
舗装版切断工			t=4cm	9.7	m	数量算定は図面による
舗装版取壊工		アスファルト舗装	t=4cm	126.6	m2	数量算定は図面による
	運搬	アス殻		5.7	m3	数量算定は図面による
既設構造物取壊工		コンクリート(無筋)		14.4	m3	数量算定は図面による
		コン殻(無筋)		14.4	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数量総括表

林道 大沢線 3号箇所その4

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山			11	m3	数量算定は図面による
床掘				34	m3	数量算定は図面による
埋戻し				6	m3	数量算定は図面による
盛土工	路床盛土			13	m3	数量算定は図面による
	路体盛土			6	m3	数量算定は図面による
路盤工	上層路盤工	M-40	t=9cm	37.8	m2	数量算定は図面による
	下層路盤工	RC-40	t=20cm	37.8	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				13	m3	数量算定は土量配分表による
擁壁工						
コンクリートブロック積工				33.1	m2	数量算定は図面による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	83.6	m2	数量算定は図面による
取壊工						
舗装版切断工			t=4cm	8.0	m	数量算定は図面による
舗装版取壊工		アスファルト舗装	t=4cm	83.6	m2	数量算定は図面による
	運搬	アス殻		3.3	m3	数量算定は図面による
既設構造物取壊工		コンクリート(無筋)		20.6	m3	数量算定は図面による
		コン殻(無筋)		20.6	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数 量 総 括 表

林道 大沢線 3号箇所その5

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山			8	m3	数量算定は図面による
床掘				69	m3	数量算定は図面による
盛土工	路床盛土			23	m3	数量算定は図面による
	路体盛土			67	m3	数量算定は図面による
埋戻し				2	m3	数量算定は図面による
路盤工	上層路盤工	M-40	t=9cm	44.1	m2	数量算定は図面による
	下層路盤工	RC-40	t=20cm	44.1	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				0	m3	数量算定は土量配分表による
擁壁工						
コンクリートブロック積工				32.6	m2	数量算定は図面による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	56.7	m2	数量算定は図面による
取壊工						
舗装版切断工			t=4cm	9.1	m	数量算定は図面による
舗装版取壊工		アスファルト舗装	t=4cm	56.7	m2	数量算定は図面による
	運搬	アス殻		2.3	m3	数量算定は図面による
既設構造物取壊工		コンクリート(無筋)		36.8	m3	数量算定は図面による
		コン殻(無筋)		36.8	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数量総括表

林道 大沢線 3号箇所その6

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山・人力併用	砂質土		34	m3	数量算定は図面による
	地山・人力併用	岩		50	m3	数量算定は図面による
	地山	岩		97	m3	数量算定は図面による
	ルーズ			21	m3	数量算定は図面による
土砂等運搬				181	m3	数量算定は土量配分表による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	228.9	m2	数量算定は図面による
取壊工						
舗装版切断工			t=4cm	10.9	m	数量算定は図面による
舗装版取壊工		アスファルト舗装	t=4cm	228.9	m2	数量算定は図面による
	運搬	アス殻		9.2	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数 量 総 括 表

林道 大沢線 3号箇所その7

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山	礫質土		301	m3	数量算定は図面による
	ルース・人力併用	岩		263	m3	数量算定は図面による
	地山	岩		89	m3	数量算定は図面による
法面整形工	人力切土			941.6	m2	数量算定は図面による
	機械切土			237.2	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				587	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生基材吹付工				1,178.8	m2	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

大沢線  
地震災4号箇所

数量計算書



# 数 量 総 括 表

林道 大沢線 4号箇所その1

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山	礫質土		5	m3	数量算定は図面による
盛土工	路床盛土			4	m3	数量算定は図面による
	路肩盛土			2	m3	数量算定は図面による
路盤工	上層路盤工	M-40	t=9cm	73.9	m2	数量算定は図面による
	下層路盤工	RC-40	t=10cm	73.9	m2	数量算定は図面による
法面整形工	機械盛土			49.1	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				0	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生シート工				57.0	m2	数量算定は図面による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	79.2	m2	数量算定は図面による
取壊工						
舗装版切断工			t=4cm	8.0	m	数量算定は図面による
舗装版取壊工		アスファルト舗装	t=4cm	79.2	m2	数量算定は図面による
	運搬	アス殻		3.2	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数 量 総 括 表

林道 大沢線 4号箇所その2

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山	礫質土		17	m3	数量算定は図面による
盛土工	路肩盛土			3	m3	数量算定は図面による
路盤工	上層路盤工	M-40	t=9cm	125.3	m2	数量算定は図面による
	下層路盤工	RC-40	t=10cm	125.3	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				12	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生シート工				13.4	m2	数量算定は図面による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	164.2	m2	数量算定は図面による
取壊工						
舗装版切断工			t=4cm	7.2	m	数量算定は図面による
舗装版取壊工		アスファルト舗装	t=4cm	164.2	m2	数量算定は図面による
	運搬	アス殻		6.6	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数量総括表

林道 大沢線 4号箇所その3

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	人力併用			129	m3	数量算定は図面による
法面整形工	人力切土			563.5	m2	数量算定は図面による
	機械切土			223.1	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				116	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生マット工				786.6	m2	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数量総括表

林道 大沢線 4号箇所その4

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	人力併用			105	m3	数量算定は図面による
法面整形工	人力切土			725.7	m2	数量算定は図面による
	機械切土			116.3	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				95	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生マット工				842.1	m2	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数 量 総 括 表

林道 大沢線 4号箇所その5

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山・人力併用			128	m3	数量算定は図面による
	地山			16	m3	数量算定は図面による
	ルーズ			27	m3	数量算定は図面による
法面整形工	人力切土			275.0	m2	数量算定は図面による
	機械切土			332.5	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				154	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生マット工				607.5	m2	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数量総括表

林道 大沢線 4号箇所その6

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山・人力併用			14	m3	数量算定は図面による
	ルーズ・人力併用			78	m3	数量算定は図面による
	ルーズ			308	m3	数量算定は図面による
法面整形工	人力切土			465.6	m2	数量算定は図面による
	機械切土			404.7	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				361	m3	数量算定は土量配分表による
法面保護工						
植生マット工				870.3	m2	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	

# 数量総括表

林道 大沢線 4号箇所その7

工 種 ・ 細 分	種 目	材 料	規 格	数 量	単 位	備 考
土工						
掘削工	地山			1	m3	数量算定は図面による
路盤工	上層路盤工	M-40	t=9cm	28.8	m2	数量算定は図面による
土砂等運搬				1	m3	数量算定は土量配分表による
舗装工						
アスファルト舗装工			t=4cm	55.8	m2	数量算定は図面による
取壊工						
舗装版切断工			t=4cm	6.8	m	数量算定は図面による
舗装版取壊工		アスファルト舗装	t=4cm	55.8	m2	数量算定は図面による
	運搬	アス殻		2.3	m3	数量算定は図面による
測量設計費				1	式	