

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目 工種 種別 細別	規 格	数 量	単 位	備考
防波堤・防砂堤・導流堤	1-3西防波堤	1.00	式	
維持補修工		1.00	式	
コンクリート補修工		1.00	式	
断面修復		1.00	式	
コンクリートはつり		0.09	m3	
殻運搬	41.3km以下	0.10	m3	
Co殻受入費		0.20	t	
木製型枠組立・組外(重力式)	上部工・重力式(木製型枠)	0.90	m2	
無収縮モルタル充填	水中不分離無収縮モルタル	0.68	m3	
防波堤・防砂堤・導流堤	1-4西防波堤	1.00	式	
海上地盤改良工		1.00	式	
床掘工		1.00	式	
硬土盤床掘		1.00	式	
バックホウ浚渫(能力現行型)	岩盤 軟質	12.00	m3	
基面整正		1.00	式	
岩盤基面整正	軟質・中質	28.00	m2	
土運船運搬		1.00	式	
土運船運搬	岩盤(軟質)	12.00	m3	
バックホウ揚土		1.00	式	
バックホウ揚土(浚渫)		12.00	m3	
土砂等運搬		1.00	式	
積込(ルース)	破碎岩	10.00	m3	
土砂等運搬	22.5km以下	10.00	m3	
整地	残土受入れ地での処理	10.00	m3	
建設発生土処理	受入費	10.00	m3	
本体工		1.00	式	
本体工		1.00	式	
コンクリート		1.00	式	
清掃工		1.00	式	
清掃工	かき落とし	77.00	m2	
残置型枠ブロック		1.00	式	
残存型枠ブロック 上段用	800*5000*550U	4.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用	800*5000*550ML	8.00	個	
残存型枠ブロック 上段用	800*3260*550U	1.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用	800*3260*550ML	2.00	個	
ブロック据付		1.00	式	
本体ブロック据付(1スイング) 据付	4.5t以下	15.00	個	
アンカー		1.00	式	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	114.00	孔	
樹脂カプセル	M16用	114.00	本	
差筋アンカー	D16×全長750mm	114.00	本	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	47.00	孔	
樹脂カプセル	D13用	47.00	本	
差筋アンカー	D13×全長600mm	47.00	本	
水中コンクリート		1.00	式	
水中コンクリート打設(ケーシング)	30-15-40BBC≧370	27.00	m3	
漏えい防止		1.00	式	
漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系T3〜3.3	36.00	m2	
上部工		1.00	式	
上部コンクリート工		1.00	式	
上部コンクリート		1.00	式	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	24.00	孔	
樹脂カプセル	D13用	24.00	本	
差筋アンカー	D13×全長600mm	24.00	本	
上部コンクリート工(重力式)	無筋	1.00	式	
上部工支保工	重力式	23.26	m	
型枠工	上部工・重力式(鋼製型枠)	21.98	m2	
伸縮目地工	瀝青系	1.80	m2	
コンクリート打設工 上部工	18-8-40BBW/C≦65%	10.47	m3	
水中コンクリート工		1.00	式	
水中コンクリート		1.00	式	
水中コンクリート打設(ポンプ車)	30-15-40BBC≧370kgW/C	6.00	m3	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目 工種 種別 細別	規 格	数 量	単 位	備考
防波堤・防砂堤・導流堤	1-5西防波堤	1.00	式	
海上地盤改良工		1.00	式	
床掘工		1.00	式	
硬土盤床掘		1.00	式	
バックホウ浚渫（能力現行型）	岩盤 軟質	26.00	m3	
基面整正		1.00	式	
岩盤基面整正	軟質・中質	28.00	m2	
土運船運搬		1.00	式	
土運船運搬 鋼100m3積（能力現行型）	岩盤（軟質）	26.00	m3	
バックホウ揚土		1.00	式	
バックホウ揚土（浚渫）		26.00	m3	
土砂等運搬		1.00	式	
積込（ルース）	破碎岩	30.00	m3	
土砂等運搬	22.5km以下	30.00	m3	
整地	残土受入れ地での処理	30.00	m3	
建設発生土処理	受入費	30.00	m3	
本体工		1.00	式	
本体工		1.00	式	
コンクリート		1.00	式	
清掃工		1.00	式	
清掃工	かき落とし	89.00	m2	
残置型枠ブロック		1.00	式	
残存型枠ブロック 上段用	1000*5000*550U	4.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用	1000*5000*550ML	8.00	個	
残存型枠ブロック 上段用	1000*3550*550U	1.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用	1000*3550*550ML	2.00	個	
ブロック据付		1.00	式	
本体ブロック据付（1スイング）据付	4.5t以下	15.00	個	
アンカー		1.00	式	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	114.00	孔	
樹脂カプセル	M16用	114.00	本	
差筋アンカー	D16×全長750mm	114.00	本	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	71.00	孔	
樹脂カプセル	D13用	71.00	本	
差筋アンカー	D13×全長600mm	71.00	本	
水中コンクリート		1.00	式	
水中コンクリート打設（ケーシング）	30-15-40BBC≧370	35.00	m3	
漏えい防止		1.00	式	
漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系T3〜3.3	36.00	m2	
上部工		1.00	式	
上部コンクリート工		1.00	式	
上部コンクリート		1.00	式	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	24.00	孔	
樹脂カプセル	D13用	24.00	本	
差筋アンカー	D13×全長600mm	24.00	本	
上部コンクリート工（重力式）	無筋	1.00	式	
上部工支保工	重力式	23.55	m	
型枠工	上部工・重力式（鋼製型枠）	19.78	m2	
伸縮目地工	瀝青系	0.94	m2	
コンクリート打設工 上部工	18-8-40BBW/C≦65%	9.42	m3	
水中コンクリート工		1.00	式	
水中コンクリート		1.00	式	
水中コンクリート打設（ポンプ車）	30-15-40BBC≧370kgW/C	11.00	m3	
防波堤・防砂堤・導流堤	1-6西防波堤	1.00	式	
海上地盤改良工		1.00	式	
床掘工		1.00	式	
硬土盤床掘		1.00	式	
バックホウ浚渫（能力現行型）	岩盤 軟質	15.00	m3	
基面整正		1.00	式	
岩盤基面整正	軟質・中質	12.00	m2	
土運船運搬		1.00	式	
土運船運搬	岩盤（軟質）	15.00	m3	
バックホウ揚土		1.00	式	
バックホウ揚土（浚渫）		15.00	m3	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目	工種	種別	細別	規 格	数 量	単 位	備 考
土砂等運搬					1.00	式	
土砂等運搬					1.00	式	
積込(ルース)				破碎岩	20.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	20.00	m3	
整地				残土受入れ地での処理	20.00	m3	
建設発生土処理				受入費	20.00	m3	
本体工					1.00	式	
本体工					1.00	式	
コンクリート					1.00	式	
清掃工					1.00	式	
清掃工				かき落とし	47.00	m2	
残置型枠ブロック					1.00	式	
残存型枠ブロック 上段用				800*5000*550U	1.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用				1000*5000*550ML	3.00	個	
残存型枠ブロック 上段用				800*2630*550U	2.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用				1000*2630*550ML	6.00	個	
ブロック据付					1.00	式	
本体ブロック据付(1スイング) 据付				4.5t以下	12.00	個	
アンカー					1.00	式	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)				30mm以上200mm未満	64.00	孔	
樹脂カプセル				M16用	64.00	本	
差筋アンカー				D16×全長750mm	64.00	本	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)				30mm以上200mm未満	31.00	孔	
樹脂カプセル				D13用	31.00	本	
差筋アンカー				D13×全長600mm	31.00	本	
水中コンクリート					1.00	式	
水中コンクリート打設(ケーシング)				30-15-40BBC≧370	19.00	m3	
漏えい防止					1.00	式	
漏えい防止シート敷設				ナイロン・ポリ系T3〜3.3	16.00	m2	
上部工					1.00	式	
上部コンクリート工					1.00	式	
上部コンクリート					1.00	式	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)				30mm以上200mm未満	11.00	孔	
樹脂カプセル				D13用	11.00	本	
差筋アンカー				D13×全長600mm	11.00	本	
上部コンクリート工(重力式)				無筋	1.00	式	
上部工支保工				重力式	10.26	m	
型枠工				上部工・重力式(鋼製型枠)	8.07	m2	
伸縮目地工				瀝青系	0.75	m2	
コンクリート打設工 上部工				18-8-40BBW/C≦65%	3.85	m3	
水中コンクリート工					1.00	式	
水中コンクリート					1.00	式	
水中コンクリート打設(ポンプ車)				30-15-40BBC≧370kgW/C	8.00	m3	
維持補修工					1.00	式	
コンクリート補修工					1.00	式	
断面修復					1.00	式	
コンクリートはつり					0.04	m3	
殻運搬				41.3km以下	0.04	m3	
Co殻受入費					0.10	t	
木製型枠組立・組外(重力式)				上部工・重力式(木製型枠)	3.80	m2	
無収縮モルタル充填				水中不分離無収縮モルタル	0.09	m3	
42船揚場					1.00	式	
土工					1.00	式	
作業土工					1.00	式	
床掘					1.00	式	
バックホウ浚渫(能力現行型)				岩盤 軟質	64.00	m3	
バックホウ浚渫(能力現行型)				砂混り土砂	47.00	m3	
土運船運搬					1.00	式	
土運船運搬 鋼100m3積(能力現行型)				複数土質	111.00	m3	
バックホウ揚土					1.00	式	
バックホウ揚土(浚渫)					111.00	m3	
土砂等運搬					1.00	式	
積込(ルース)				岩塊・玉石	110.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	110.00	m3	
建設発生土処理				受入費	110.00	m3	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目	工種	種別	細別	規 格	数 量	単 位	備考
基礎工					1.00	式	
基礎捨石工					1.00	式	
基礎捨石					1.00	式	
捨石投入				水深10m未満	57.00	m3	
基礎捨石均し					1.00	式	
捨石本均し(水中)±5cm				深10m未満 ~100kg	127.00	m2	
本体工（ブロック式）					1.00	式	
前面壁ブロック工					1.00	式	
前面壁ブロック工					1.00	式	
ﾌﾞﾛｯｸ製作				本体方塊・蓋ﾌﾞﾛｯｸ	11.00	個	
底面工					55.00	m2	
型枠工				方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	97.02	m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作				ﾐｷｬｰ車から直接投入	39.60	m3	
前面壁ブロック据付					1.00	式	
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付				7.5t超え12.5t以下	11.00	個	
張ブロック工					1.00	式	
張ブロック工1					1.00	式	
ﾌﾞﾛｯｸ製作					20.00	個	
底面工					125.00	m2	
型枠工				方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	60.00	m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作				18-8-40BBW/C≦65%	37.60	m3	
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付				4.5t超え7.5t以下	20.00	個	
張ブロック工2					1.00	式	
ﾌﾞﾛｯｸ製作				本体方塊・蓋ﾌﾞﾛｯｸ	41.00	個	
底面工					307.50	m2	
型枠工				方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	135.30	m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作				ﾐｷｬｰ車から直接投入	92.25	m3	
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付				4.5t超え7.5t以下	41.00	個	
路盤					1.00	式	
捨石投入				水深10m未満	86.00	m3	
張りﾌﾞﾛｯｸ下面の基礎均し 水中部				±5cm以下	432.00	m2	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ					1.00	式	
人力舗設 鉄網無し				舗装厚30cm 18-8-40BBW/C≦65%	80.00	m2	
路盤材敷均し転圧				人力 20cm	80.00	m2	
施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm					125.00	m	
裏込・裏埋工					1.00	式	
裏込工					1.00	式	
裏込材					1.00	式	
裏込材投入(直接投入) 割石				水深10m未満	67.00	m3	
裏込材均し					1.00	式	
裏込均し(Ⅱ)(水中)				水深10m未満	256.00	m2	
吸出し防止材					1.00	式	
防砂ｼｰﾄ敷設				不織布厚さ5mm以上	117.00	m2	
防砂ｼｰﾄ敷設				不織布厚さ5mm以上	317.00	m2	
構造物撤去工					1.00	式	
構造物取壊し工					1.00	式	
舗装版破碎				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	215.00	m2	
構造物とりこわし				無筋構造物	21.00	m3	
殻運搬				34.3km以下	64.00	m3	
Co殻受入費					148.00	t	
堤防・護岸				54物揚場	1.00	式	
本体工（場所打式）					1.00	式	
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ					1.00	式	
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ					1.00	式	
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｼﾝｸﾞ)				30-15-40BBC≧370	135.00	m3	
足場					1.00	式	
鋼製枠組足場架払					208.00	m2	
漏えい防止					1.00	式	
漏えい防止ｼｰﾄ敷設				ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘ系T3~3.3	80.00	m2	
型枠					1.00	式	
鋼製型枠組立組外					208.00	m2	
被覆・根固工					1.00	式	
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工					1.00	式	
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ(埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ)					1.00	式	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目 工種 種別 細別	規 格	数 量	単 位	備考
水中コンクリート打設(ポンプ車)	30-15-40BBC \geq 370kgW/C	10.00	m3	
上部工		1.00	式	
上部コンクリート工		1.00	式	
コンクリート		1.00	式	
上部コンクリート工(重力式) 無筋		1.00	式	
上部工支保工	重力式	40.00	m	
型枠工	上部工・重力式(鋼製型枠)	60.40	m2	
伸縮目地工	瀝青系	2.00	m2	
コンクリート打設工 上部工 50m3未満	無筋 18-8-40BBW/C \leq 65%	16.00	m3	
付属工		1.00	式	
防舷材工		1.00	式	
防舷材		1.00	式	
防舷材取付 埋込栓含む	H=250mm未満	11.00	基	
係船柱取付	曲柱50kN型	9.00	基	
梯子取付 埋込栓含む	梯子H=250mm未満 埋込栓	1.00	基	
車止・縁金物工		1.00	式	
縁金物		1.00	式	
縁金物取付 合成樹脂製		40.00	m	
裏込・裏埋工		1.00	式	
裏込工		1.00	式	
裏込材		1.00	式	
裏込材投入(直接投入) 割石	水深10m未満	150.00	m3	
裏込均し		1.00	式	
裏込均し(Ⅱ)±20cm		90.00	m2	
吸出し防止材		1.00	式	
防砂シート敷設	不織布厚さ5mm以上	115.00	m2	
防砂シート敷設 水深10m未満		115.00	m2	
土工		1.00	式	
土工		1.00	式	
作業土工		1.00	式	
作業土工		1.00	式	
床掘		1.00	式	
バックホウ浚渫(能力現行型)	岩盤 軟質	78.00	m3	
基面整正		1.00	式	
岩盤基面整正	軟質・中質	92.00	m2	
土運船運搬		1.00	式	
土運船運搬 鋼100m3積(能力現行型)	岩盤(軟質)	78.00	m3	
バックホウ揚土		1.00	式	
バックホウ揚土(浚渫)		78.00	m3	
土砂等運搬		1.00	式	
積込(ルース)	破碎岩	80.00	m3	
土砂等運搬	22.5km以下	80.00	m3	
建設発生土処理	受入費	80.00	m3	
舗装工(新設)		1.00	式	
コンクリート舗装工		1.00	式	
コンクリート舗装		1.00	式	
人力舗設 鉄網有り	舗装厚20cm 18-8-40BBW/C \leq 65%	99.00	m2	
上層路盤		1.00	式	
路盤材敷均し転圧	人力 30cm	99.00	m2	
目地		1.00	式	
施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm		137.00	m	
舗装工(既設補修)		1.00	式	
コンクリート舗装工		1.00	式	
コンクリート舗装		1.00	式	
簡易機械舗設(2回仕上げ)	舗装厚20cm 18-8-40BBW/C \leq 65%	34.00	m2	
上層路盤		1.00	式	
路盤材敷均し転圧	人力 30cm	99.00	m2	
目地		1.00	式	
施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm		50.00	m	
吸出し防止材		1.00	式	
防砂シート敷設	不織布厚さ5mm以上	187.00	m2	
目地開き充填		1.00	式	
清掃工	かき落とし	2.00	m2	
バックアップ材	ポリエチレンフォーム	209.00	L	
モルタル充填		210.00	L	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目	工種	種別	細別	規 格	数 量	単 位	備考
型枠工				上部工・重力式(木製型枠)	2.00	m2	
構造物撤去工					1.00	式	
構造物取壊し工					1.00	式	
既設舗装版破碎					1.00	式	
舗装版破碎				コンクリート舗装版	167.00	m2	
殻運搬				34.3km以下	34.00	m3	
Co殻受入費					78.00	t	
床掘り				土砂 標準 無し 障害無し	50.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	50.00	m3	
建設発生土処理				受入費	50.00	m3	
撤去工					1.00	式	
防舷材撤去					1.00	式	
防舷材撤去				H=250mm未満	11.00	基	
安全梯子撤去				H=250mm未満	1.00	基	
堤防・護岸				67物揚場	1.00	式	
本体工(場所打式)					1.00	式	
水中コンクリート					1.00	式	
水中コンクリート					1.00	式	
水中コンクリート打設(ケーシング)				30-15-40BBC \geq 370	184.00	m3	
足場					1.00	式	
鋼製枠組足場架組					266.00	m2	
漏えい防止					1.00	式	
漏えい防止シート敷設				ナイロン・ポリ系T3 \sim 3.3	113.00	m2	
型枠					1.00	式	
鋼製型枠組立組外					266.00	m2	
被覆・根固工					1.00	式	
水中コンクリート工					1.00	式	
水中コンクリート(埋戻しコンクリート)					1.00	式	
水中コンクリート打設(ポンプ車)				30-15-40BBC \geq 370kgW/C	23.00	m3	
上部工					1.00	式	
上部コンクリート工					1.00	式	
コンクリート					1.00	式	
上部コンクリート工(重力式) 無筋					1.00	式	
上部工支保工				重力式	56.60	m	
型枠工				上部工・重力式(鋼製型枠)	74.71	m2	
伸縮目地工				瀝青系	2.26	m2	
コンクリート打設工 上部工 50m3未満				無筋 18-8-40BBW/C \leq 65%	22.64	m3	
付属工					1.00	式	
防舷材工					1.00	式	
防舷材					1.00	式	
防舷材取付 埋込栓含む				H=250mm未満	8.00	基	
防舷材取付 埋込栓含む				H=250mm未満	6.00	基	
梯子取付 埋込栓含む				梯子H=250mm未満 埋込栓	1.00	基	
車止・縁金物工					1.00	式	
縁金物					1.00	式	
縁金物取付 合成樹脂製					57.00	m	
裏込・裏埋工					1.00	式	
裏込工					1.00	式	
裏込材					1.00	式	
裏込材投入(直接投入) 割石				水深10m未満	155.00	m3	
裏込均し					1.00	式	
裏込均し(Ⅱ)±20cm					118.00	m2	
吸出し防止材					1.00	式	
防砂シート敷設				不織布厚さ5mm以上	152.00	m2	
土工					1.00	式	
土工					1.00	式	
作業土工					1.00	式	
床掘					1.00	式	
バックホウ浚渫(能力現行型)				岩盤 軟質	27.00	m3	
バックホウ浚渫(能力現行型)				砕け混り土砂 30未満	51.00	m3	
基面整正					1.00	式	
岩盤基面整正				軟質・中質	122.00	m2	
土運船運搬					1.00	式	
土運船運搬 鋼100m3積(能力現行型)				複数土質	78.00	m3	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目 工種 種別 細別	規 格	数 量	単 位	備考
バックホウ揚土		1.00	式	
バックホウ揚土(浚渫)		78.00	m3	
土砂等運搬		1.00	式	
積込(ルース)	土砂	50.00	m3	
積込(ルース)	破砕岩	30.00	m3	
土砂等運搬	22.5km以下	50.00	m3	
土砂等運搬	22.5km以下	30.00	m3	
建設発生土処理	受入費	80.00	m3	
舗装工(新設)		1.00	式	
コンクリート舗装工		1.00	式	
コンクリート舗装		1.00	式	
人力舗設 鉄網有り	舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65%	142.00	m2	
上層路盤		1.00	式	
路盤材敷均し転圧	人力 標準 1層 30cm	142.00	m2	
目地		1.00	式	
施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm		150.00	m	
舗装工(既設補修)		1.00	式	
コンクリート舗装工		1.00	式	
コンクリート舗装		1.00	式	
簡易機械舗設(2回仕上げ)	舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65%	28.00	m2	
上層路盤		1.00	式	
路盤材敷均し転圧	人力 30cm	28.00	m2	
目地		1.00	式	
施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm		21.00	m	
吸出し防止材		1.00	式	
防砂シート敷設	不織布厚さ5mm以上	32.00	m2	
構造物撤去工		1.00	式	
構造物取壊し工		1.00	式	
舗装版破砕	コンクリート舗装版	28.00	m2	
殻運搬	34.3km以下	6.00	m3	
Co殻受入費		13.00	t	
撤去工		1.00	式	
防舷材撤去		1.00	式	
防舷材撤去	H=250mm未満	8.00	基	
現場発生品及び支給品運搬	28.0km以下	0.24	t	
廃プラスチック	受入費	0.24	t	
船揚場	47船揚場	1.00	式	
構造物撤去工		1.00	式	
取壊し工		1.00	式	
コンクリート取壊し		1.00	式	
構造物とりこわし	無筋構造物	5.00	m3	
殻運搬	34.3km以下	5.00	m3	
Co殻受入費		12.00		
海上地盤改良工		1.00	式	
床掘工		1.00	式	
硬土盤床掘		1.00	式	
掘削	軟岩	30.00	m3	
掘削	土砂	20.00	m3	
土砂等運搬		1.00	式	
土砂等運搬	22.5km以下	50.00	m3	
整地	残土受入れ地での処理	50.00	m3	
建設発生土処理	受入費	50.00	m3	
基礎工		1.00	式	
基礎栗石工		1.00	式	
基礎栗石		1.00	式	
裏込砕石	砕石(各種)	30.00	m3	
本体工		1.00	式	
前面壁ブロック工		1.00	式	
前面壁ブロック製作		1.00	式	
ブロック製作	本体方塊・蓋ブロック	4.00	個	
底面工		12.00	m2	
型枠工	方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作	36.40	m2	
コンクリート打設工 方塊製作	18-8-40BBW/C≦65%	11.04	m3	
前面壁ブロック据付		1.00	式	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目 工種 種別 細別	規 格	数 量	単 位	備考
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付	7.5t超え12.5t以下	4.00	個	
側壁工		1.00	式	
コンクリート工		1.00	式	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋		1.00	式	
型枠工	上部工・重力式(鋼製型枠)	5.00	m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 50m3未満	無筋 18-8-40BBW/C≦65%	2.00	m3	
張りブロック工		1.00	式	
張りブロック製作		1.00	式	
ﾌﾞﾛｯｸ製作	本体方塊・蓋ﾌﾞﾛｯｸ	10.00	個	
底面工		50.00	m2	
型枠工	方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	27.00	m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作	18-8-40BBW/C≦65%	15.00	m3	
張りブロック据付		1.00	式	
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付	4.5t以下	10.00	個	
基礎碎石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ40`0	50.00	m2	
裏込・裏埋工		1.00	式	
裏込工		1.00	式	
裏込材		1.00	式	
裏込碎石	碎石(各種)	7.00	m3	
吸出し防止材		1.00	式	
防砂ｼｰﾄ敷設	不織布厚さ5mm以上	25.00	m2	
防砂ｼｰﾄ敷設	不織布厚さ5mm以上	26.00	m2	
舗装工		1.00	式	
舗装工		1.00	式	
コンクリート舗装		1.00	式	
路盤材敷均し転圧	人力 20cm	10.00	m2	
人力舗設 鉄網無し	舗装厚30cm 18-8-40BBW/C≦65%	10.00	m2	
施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm		35.00	m	
船揚場	68船揚場	1.00	式	
海上地盤改良工		1.00	式	
床掘工		1.00	式	
硬土盤床掘		1.00	式	
掘削	軟岩	70.00	m3	
掘削	土砂	60.00	m3	
土砂等運搬		1.00	式	
土砂等運搬	22.5km以下	70.00	m3	
土砂等運搬	22.5km以下	60.00	m3	
整地	残土受入れ地での処理	130.00	m3	
建設発生土処理	受入費	130.00	m3	
基礎工		1.00	式	
基礎工		1.00	式	
基礎栗石工		1.00	式	
基礎栗石		1.00	式	
裏込碎石	碎石(各種)	30.00	m3	
本体工		1.00	式	
前面壁ブロック工		1.00	式	
前面壁ブロック製作		1.00	式	
ﾌﾞﾛｯｸ製作	本体方塊・蓋ﾌﾞﾛｯｸ	8.00	個	
底面工		24.00	m2	
型枠工	方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	70.40	m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作	18-8-40BBW/C≦65%	25.20	m3	
前面壁ブロック据付		1.00	式	
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付	7.5t超え12.5t以下	8.00	個	
張りブロック工		1.00	式	
張りブロック工		1.00	式	
張りブロック製作		1.00	式	
ﾌﾞﾛｯｸ製作	本体方塊・蓋ﾌﾞﾛｯｸ	20.00	個	
底面工		115.00	m2	
型枠工	方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	57.60	m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作	18-8-40BBW/C≦65%	34.50	m3	
張りブロック据付		1.00	式	
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付	4.5t以下	20.00	個	
基礎碎石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ40`0	23.00	m2	
裏込・裏埋工		1.00	式	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目	工種	種別	細別	規 格	数 量	単 位	備考
裏込工					1.00	式	
裏込材					1.00	式	
裏込碎石				碎石(各種)	14.00	m3	
吸出し防止材					1.00	式	
防砂シート敷設				不織布厚さ5mm以上	58.00	m2	
防砂シート敷設				不織布厚さ5mm以上	56.00	m2	
舗装工					1.00	式	
コンクリート舗装					1.00	式	
路盤材敷均し転圧				人力 20cm	14.00	m2	
人力舗設 鉄網無し				舗装厚30cm 18-8-40BBW/C≤65%	14.00	m2	
施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm					60.00	m	
航路・泊地				51泊地	1.00	式	
浚渫工					1.00	式	
硬土盤浚渫工					1.00	式	
硬土盤浚渫					1.00	式	
バックホウ浚渫(能力現行型)				岩盤 軟質	3,032.00	m3	
土運船運搬					1.00	式	
土運船運搬 鋼100m3積(能力現行型)				岩盤(軟質)	3,032.00	m3	
バックホウ揚土					1.00	式	
バックホウ揚土(浚渫)					3,032.00	m3	
土砂等運搬					1.00	式	
積込(ルース)				破碎岩	3,000.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	3,030.00	m3	
整地				残土受入れ地での処理	3,000.00	m3	
建設発生土処理				受入費	3,030.00	m3	
航路・泊地				49航路	1.00	式	
浚渫工					1.00	式	
硬土盤浚渫工					1.00	式	
硬土盤浚渫					1.00	式	
バックホウ浚渫(能力現行型)				岩盤 軟質	693.00	m3	
土運船運搬					1.00	式	
土運船運搬 鋼100m3積(能力現行型)				岩盤(軟質)	703.00	m3	
バックホウ揚土					1.00	式	
バックホウ揚土(浚渫)					703.00	m3	
土砂等運搬					1.00	式	
積込(ルース)				破碎岩	700.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	700.00	m3	
整地				残土受入れ地での処理	700.00	m3	
建設発生土処理				受入費	700.00	m3	
大型土のう工				撤去	10.00	袋	
航路・泊地				52泊地	1.00	式	
浚渫工					1.00	式	
硬土盤浚渫工					1.00	式	
硬土盤浚渫					1.00	式	
掘削				軟岩	450.00	m3	
土砂等運搬					1.00	式	
土砂等運搬				22.5km以下	450.00	m3	
整地				残土受入れ地での処理	450.00	m3	
建設発生土処理				受入費	450.00	m3	
仮設工					1.00	式	
仮設道路工					1.00	式	
仮設道路					1.00	式	
積込(ルース)				土砂	670.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	670.00	m3	
路体(築堤)盛土					620.00	m3	
大型土のう工				流用土 製作・設置	51.00	袋	
掘削				土砂	620.00	m3	
大型土のう工				撤去	41.00	袋	
積込(ルース)				土砂	660.00	m3	
土砂等運搬					1.00	式	
土砂等運搬				22.5km以下	660.00	m3	
整地				残土受入れ地での処理	660.00	m3	
建設発生土処理				受入費	660.00	m3	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目	工種	種別	細別	規 格	数 量	単 位	備 考
臨港道路				69道路	1.00	式	
道路舗装工					1.00	式	
舗装版撤去					1.00	式	
舗装版取壊し					1.00	式	
舗装版切断				15cm以下	32.00	m	
舗装版破碎				15cm以下	660.00	m2	
殻運搬処理					1.00	式	
殻運搬				39.0km以下	33.00	m3	
アスファルト殻処分					77.00	t	
路盤掘削					1.00	式	
掘削				土砂	70.00	m3	
土砂等運搬					1.00	式	
土砂等運搬				19.0km以下	70.00	m3	
整地				残土受入れ地での処理	70.00	m3	
建設発生土処理				受入費	70.00	m3	
舗装打換え工					1.00	式	
下層路盤(車道・路肩部)				150mm 再生クラッシュランRC-40	41.00	m2	
上層路盤(車道・路肩部)				粒度調整砕石M-40 100mm	655.00	m2	
表層(車道・路肩部)				50mm 密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	655.00	m2	
護岸				9護岸	1.00	式	
維持補修工					1.00	式	
コンクリート補修工					1.00	式	
断面修復					1.00	式	
コンクリートはつり					0.30	m3	
殻運搬				41.3km以下	0.30	m3	
Co殻受入費					0.70	t	
木製型枠組立・組外(重力式)					3.40	m2	
無収縮モルタル充填				水中不分離無収縮モルタル	1.17	m3	
防波堤・防砂堤・導流堤				2-2西防波堤	1.00	式	
本体工					1.00	式	
本体工					1.00	式	
コンクリート					1.00	式	
清掃工					1.00	式	
清掃工				かき落とし	18.00	m2	
残置型枠ブロック					1.00	式	
残存型枠ブロック 上段用				800*5000*550U	1.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用				800*5000*550ML	1.00	個	
残存型枠ブロック 上段用				800*4120*550U	1.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用				800*4120*550ML	1.00	個	
残存型枠ブロック 上段用				800*3700*550U	1.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用				800*3700*550ML	1.00	個	
ブロック据付					1.00	式	
本体ブロック据付(1スイング) 据付				4.5t以下	6.00	個	
大型土のう設置・撤去					1.00	式	
積込(ルーズ)				岩塊・玉石	10.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	10.00	m3	
大型土のう工				流用土 製作・設置	13.00	袋	
大型土のう工				撤去	13.00	袋	
アンカー					1.00	式	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)				30mm以上200mm未満	28.00	孔	
樹脂カプセル				M16用	28.00	本	
差筋アンカー				D16×全長750mm	28.00	本	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)				30mm以上200mm未満	22.00	孔	
樹脂カプセル				D13用	22.00	本	
差筋アンカー				D13×全長600mm	22.00	本	
水中コンクリート					1.00	式	
水中コンクリート打設(ケーシング)				30-15-40BBC≧370	10.00	m3	
漏えい防止					1.00	式	
漏えい防止シート敷設				ナイロン・ポリ系T3~3.3	20.00	m2	
基礎工					1.00	式	
基礎捨石工					1.00	式	
基礎捨石均し					1.00	式	
捨石本均し(水中)±5cm				深10m未満 ~100kg	17.00	m2	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目	工種	種別	細別	規 格	数 量	単 位	備考
防波堤・防砂堤・導流堤				1東防波堤	1.00	式	
根固工					1.00	式	
消波工					1.00	式	
消波ブロック工					1.00	式	
ブロック撤去(1スイング内) 撤去・仮置				4t 消波ブロック	3.00	個	
消波ブロック据付(1スイング) 据付(乱積)				4t	3.00	個	
海上地盤改良工					1.00	式	
床掘工					1.00	式	
硬土盤床掘					1.00	式	
バックホ浚渫 (能力現行型)				岩盤 軟質	8.00	m3	
基面整正					1.00	式	
岩盤基面整正				軟質・中質	14.00	m2	
土運船運搬					1.00	式	
土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型)				岩盤(軟質)	8.00	m3	
バックホウ揚土					1.00	式	
バックホウ揚土(浚渫)					8.00	m3	
土砂等運搬					1.00	式	
積込(ルース)				破碎岩	8.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	8.00	m3	
整地				残土受入れ地での処理	8.00	m3	
建設発生土処理				受入費	8.00	m3	
本体工					1.00	式	
本体工					1.00	式	
コンクリート					1.00	式	
清掃工					1.00	式	
清掃工				かき落とし	36.00	m2	
残置型枠ブロック					1.00	式	
残存型枠ブロック 上段用				800*5000*550U	1.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用				800*5000*550ML	2.00	個	
残存型枠ブロック 上段用				800*2060*550U	1.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用				800*2060*550ML	2.00	個	
残存型枠ブロック 上段用				800*2710*550U	2.00	個	
残存型枠ブロック 中段・下段用				800*2710*550ML	4.00	個	
ブロック据付					1.00	式	
本体ブロック据付(1スイング) 据付				4.5t以下	12.00	個	
アンカー					1.00	式	
コンクリート削孔(電動ハシドリ)				30mm以上200mm未満	48.00	孔	
樹脂カプセル				M16用	48.00	本	
差筋アンカー				D16×全長750mm	48.00	本	
コンクリート削孔(電動ハシドリ)				30mm以上200mm未満	25.00	孔	
樹脂カプセル				D13用	25.00	本	
差筋アンカー				D13×全長600mm	25.00	本	
水中コンクリート					1.00	式	
水中コンクリート打設(ケーシング)				30-15-40BBC≧370	15.00	m3	
漏えい防止					1.00	式	
漏えい防止シート敷設				ナイロン・ポリ系T3~3.3	19.00	m2	
上部工					1.00	式	
上部コンクリート工					1.00	式	
上部コンクリート					1.00	式	
コンクリート削孔(電動ハシドリ)				30mm以上200mm未満	13.00	孔	
樹脂カプセル				D13用	13.00	本	
差筋アンカー				D13×全長600mm	13.00	本	
上部コンクリート工(重力式) 無筋					1.00	式	
上部工支保工				重力式	12.48	m	
型枠工				上部工・重力式(鋼製型枠)	12.22	m2	
伸縮目地工				瀝青系	0.45	m2	
コンクリート打設工 上部工				18-8-40BBW/C≦65%	5.21	m3	
根固工					1.00	式	
水中コンクリート					1.00	式	
水中コンクリート打設(ポンプ車)				30-15-40BBC≧370kgW/C	3.00	m3	
堤防・護岸				12物揚場	1.00	式	
本体工(場所打式)					1.00	式	
水中コンクリート					1.00	式	
清掃工					1.00	式	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目	工種	種別	細別	規 格	数 量	単 位	備考
清掃工				かき落とし	73.00	m2	
残置型枠ブロック					1.00	式	
残存型枠ブロック	上段用			1000*5000*550U	15.00	個	
残存型枠ブロック	上段用			1000*3380*550U	6.00	個	
ブロック据付					1.00	式	
本体ブロック据付(1スイング)	据付			4.5t以下	21.00	個	
大型土のう設置・撤去					1.00	式	
積込(ルース)				岩塊・玉石	30.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	30.00	m3	
大型土のう工				流用土 製作・設置	32.00	袋	
大型土のう工				撤去	32.00	袋	
アンカー					1.00	式	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)				30mm以上200mm未満	104.00	孔	
樹脂カプセル				M16用	104.00	本	
差筋アンカー				D16×全長750mm	104.00	本	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)				30mm以上200mm未満	233.00	孔	
樹脂カプセル				D13用	233.00	本	
差筋アンカー				D13×全長600mm	233.00	本	
水中コンクリート					1.00	式	
水中コンクリート打設(ケーシング)				30-15-40BBC≧370	107.00	m3	
漏えい防止					1.00	式	
漏えい防止シート敷設				ナイロン・ポリ系T3~3.3	47.00	m2	
上部工					1.00	式	
上部コンクリート工					1.00	式	
コンクリート					1.00	式	
上部コンクリート工(重力式) 無筋					1.00	式	
上部工支保工				重力式	33.27	m	
型枠工				上部工・重力式(鋼製型枠)	60.74	m2	
伸縮目地工				瀝青系	2.28	m2	
コンクリート打設工 上部工 50m3未満				無筋 18-8-40BBW/C≦65%	18.68	m3	
被覆・根固工					1.00	式	
水中コンクリート工					1.00	式	
水中コンクリート(埋戻しコンクリート)					1.00	式	
水中コンクリート打設(ポンプ車)				30-15-40BBC≧370kgW/C	7.00	m3	
裏込・裏埋工					1.00	式	
裏込工					1.00	式	
裏込材					1.00	式	
裏込碎石				再生クワッツァン40~0	10.00	m3	
土工					1.00	式	
土工					1.00	式	
作業土工					1.00	式	
作業土工					1.00	式	
床掘					1.00	式	
バックホウ浚渫(能力現行型)				岩盤 軟質	30.00	m3	
基面整正					1.00	式	
岩盤基面整正				軟質・中質	65.00	m2	
土運船運搬					1.00	式	
土運船運搬 鋼100m3積(能力現行型)				岩盤(軟質)	30.00	m3	
バックホウ揚土					1.00	式	
バックホウ揚土(浚渫)					30.00	m3	
土砂等運搬					1.00	式	
積込(ルース)				岩塊・玉石	30.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	30.00	m3	
建設発生土処理				受入費	30.00	m3	
舗装工					1.00	式	
コンクリート舗装工					1.00	式	
コンクリート舗装					1.00	式	
簡易機械舗設(2回仕上げ)				舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65%	31.00	m2	
上層路盤					1.00	式	
路盤材敷均し転圧				人力 30cm	31.00	m2	
目地					1.00	式	
施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm					70.00	m	
舗装工(既設補修)					1.00	式	
コンクリート舗装工					1.00	式	
コンクリート舗装					1.00	式	
簡易機械舗設(2回仕上げ)				舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65%	38.00	m2	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目	工種	種別	細別	規 格	数 量	単 位	備考
上層路盤					1.00	式	
路盤材敷均し転圧				人力 30cm	38.00	m2	
目地					1.00	式	
施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm					31.00	m	
吸出し防止材					1.00	式	
防砂シート敷設				不織布厚さ5mm以上	44.00	m2	
構造物撤去工					1.00	式	
構造物取壊し工					1.00	式	
舗装版破碎				コンクリート舗装版 障害無し 対策不要	1.00	m2	
殻運搬				34.3km以下	8.00	m3	
Co殻受入費					18.00	t	
構造物とりこわし				鉄筋構造物	1.00	m3	
殻運搬				34.3km以下	1.00	m3	
Co殻受入費				有筋	2.00	t	
床掘り				土砂	10.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	10.00	m3	
建設発生土処理				受入費	10.00	m3	
付属工					1.00	式	
付属設備工					1.00	式	
係船環設置					1.00	式	
係留環				φ 200	2.00	基	
堤防・護岸				13物揚場	1.00	式	
本体工 (場所打式)					1.00	式	
水中コンクリート					1.00	式	
清掃工					1.00	式	
清掃工				かき落とし	58.00	m2	
残置型枠ブロック					1.00	式	
残存型枠ブロック 上段用				1000*5000*550U	15.00		
残存型枠ブロック 中段・下段用				1000*2100*550ML	3.00		
ブロック据付					1.00	式	
本体ブロック据付(1スイング) 据付				4.5t以下	18.00	個	
大型土のう設置・撤去					1.00	式	
積込(ルース)				岩塊・玉石	30.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	30.00	m3	
大型土のう工				流用土 製作・設置	27.00	袋	
大型土のう工				撤去	27.00	袋	
アンカー					1.00	式	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)				30mm以上200mm未満	132.00	孔	
樹脂カプセル				M16用	132.00	本	
差筋アンカー				D16×全長750mm	132.00	本	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)				30mm以上200mm未満	163.00	孔	
樹脂カプセル				D13用	163.00	本	
差筋アンカー				D13×全長600mm	163.00	本	
水中コンクリート					1.00	式	
水中コンクリート打設(ケーシング)				30-15-40BBC≧370	89.00	m3	
漏えい防止					1.00	式	
漏えい防止シート敷設				ナイロン・ポリ系T3~3.3	40.00	m2	
本体工 (場所打式)					1.00	式	
コンクリート					1.00	式	
側壁					1.00	式	
上部コンクリート工(重力式) 無筋					1.00	式	
型枠工				上部工・重力式(鋼製型枠)	12.77	m2	
コンクリート打設工 上部工 50m3未満				ポンプ車 無筋 18-8-40BBW/C≦65%	2.96	m3	
裏込工					1.00	式	
裏込材					1.00	式	
裏込材投入(直接投入) 割石				水深10m未満	5.00	m3	
裏込均し					1.00	式	
裏込均し(Ⅱ)±20cm					11.00	m2	
上部工					1.00	式	
上部コンクリート工					1.00	式	
コンクリート					1.00	式	
上部コンクリート工(重力式) 無筋					1.00	式	
上部工支保工				重力式	28.63	m	
型枠工				上部工・重力式(鋼製型枠)	29.97	m2	
伸縮目地工				瀝青系	1.24	m2	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目	工種	種別	細別	規 格	数 量	単 位	備 考
コンクリート打設工	上部工	50m3未満		ポンプ車 無筋 18-8-40BBW/C≤65%	8.40	m3	
被覆・根固工					1.00	式	
水中コンクリート工					1.00	式	
水中コンクリート(埋戻しコンクリート)					1.00	式	
水中コンクリート打設(ポンプ車)				30-15-40BBC≥370kgW/C	5.00	m3	
土工					1.00	式	
土工					1.00	式	
作業土工					1.00	式	
作業土工					1.00	式	
床掘					1.00	式	
バックホ浚渫(能力現行型)				岩盤 軟質	17.00	m3	
バックホ浚渫(能力現行型)				砂質土砂 10未満	182.00	m3	
基面整正					1.00	式	
岩盤基面整正				軟質・中質	55.00	m2	
土運船運搬					1.00	式	
土運船運搬 鋼100m3積(能力現行型)				複数土質	199.00	m3	
バックホウ揚土					1.00	式	
バックホ揚土(浚渫)					199.00	m3	
土砂等運搬					1.00	式	
積込(ルース)				岩塊・玉石	200.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	200.00	m3	
建設発生土処理				受入費	200.00	m3	
舗装工					1.00	式	
コンクリート舗装工					1.00	式	
コンクリート舗装					1.00	式	
簡易機械舗設(2回仕上げ)				舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≤65%	120.00	m2	
上層路盤					1.00	式	
路盤材敷均し転圧				人力 30cm	120.00	m2	
目地					1.00	式	
施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm					85.00	m	
構造物撤去工					1.00	式	
構造物取壊し工					1.00	式	
舗装版破碎				コンクリート舗装版	83.00	m2	
構造物とりこわし				無筋構造物	3.00	m3	
殻運搬				34.3km以下	20.00	m3	
Co殻受入費					45.00	t	
付属工					1.00	式	
付属設備工					1.00	式	
係船環設置					1.00	式	
係船環				φ200	11.00	基	
船揚場				15船揚場	1.00	式	
構造物撤去工					1.00	式	
取壊し工					1.00	式	
コンクリート取壊し					1.00	式	
構造物とりこわし				無筋構造物 機械施工 制約無 夜間作業	46.00	m3	
舗装版破碎				コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 1	450.00	m2	
殻運搬				34.3km以下	136.00	m3	
Co殻受入費					312.00	t	
海上地盤改良工					1.00	式	
床掘工					1.00	式	
硬土盤床掘					1.00	式	
バックホ浚渫(能力現行型)				岩盤 軟質	31.00	m3	
バックホ浚渫(能力現行型)				砂質土砂	160.00	m3	
土運船運搬					1.00	式	
土運船運搬 鋼100m3積(能力現行型)				複数土質	191.00	m3	
バックホウ揚土					1.00	式	
バックホ揚土(浚渫)					191.00	m3	
土砂等運搬					1.00	式	
積込(ルース)				破碎岩	190.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	190.00	m3	
整地				残土受入れ地での処理	190.00	m3	
建設発生土処理				受入費	190.00	m3	
基礎工					1.00	式	
基礎栗石工					1.00	式	
基礎栗石					1.00	式	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目	工種	種別	細別	規 格	数 量	単 位	備考
捨石投入				水深10m未満	63.00	m3	
基礎栗石均し					1.00	式	
捨石本均し(水中)±5cm				深10m未満 ~100kg	140.00	m2	
本体工					1.00	式	
前面壁ブロック工					1.00	式	
前面壁ブロック製作					1.00	式	
ﾌﾞﾛｯｸ製作				本体方塊・蓋ﾌﾞﾛｯｸ	11.00	個	
底面工					55.00	m2	
型枠工				方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	104.28	m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作				18-8-40BBW/C≦65%	43.45	m3	
前面壁ブロック据付					1.00	式	
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付				7.5t超え12.5t以下	11.00	個	
側壁工					1.00	式	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工					1.00	式	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋					1.00	式	
型枠工				上部工・重力式(鋼製型枠)	32.96	m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 50m3未満				無筋 18-8-40BBW/C≦65%	8.24	m3	
隔壁工					1.00	式	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工					1.00	式	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋					1.00	式	
型枠工				上部工・重力式(鋼製型枠)	37.74	m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 50m3未満				無筋 18-8-40BBW/C≦65%	3.77	m3	
張りブロック工					1.00	式	
張りブロック製作					1.00	式	
ﾌﾞﾛｯｸ製作				本体方塊・蓋ﾌﾞﾛｯｸ	81.00	個	
底面工					567.00	m2	
型枠工				方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	340.20	m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作				18-8-40BBW/C≦65%	170.10	m3	
張りブロック据付					1.00	式	
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付				4.5t超え7.5t以下	81.00	個	
捨石投入				水深10m未満	113.00	m3	
張りﾌﾞﾛｯｸ下面の基礎均し 水中部				±5cm以下 300~800m2未満	564.00	m2	
裏込・裏埋工					1.00	式	
裏込工					1.00	式	
裏込材					1.00	式	
裏込材投入(直接投入) 割石				水深10m未満	25.00	m3	
裏込均し					1.00	式	
裏込均し(Ⅱ)(水中)				水深10m未満	92.00	m2	
吸出し防止材					1.00	式	
防砂ｼｰﾄ敷設				不織布厚さ5mm以上	135.00	m2	
防砂ｼｰﾄ敷設				不織布厚さ5mm以上	159.00	m2	
舗装工					1.00	式	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装					1.00	式	
路盤材敷均し転圧				人力 20cm	82.00	m2	
人力舗設 鉄網無し				舗装厚30cm 18-8-40BBW/C≦65%	82.00	m2	
施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm					16.00	m	
船揚場				16船揚場	1.00	式	
海上地盤改良工					1.00	式	
床掘工					1.00	式	
硬土盤床掘					1.00	式	
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫(能力現行型)				岩盤 軟質	2.00	m3	
土運船運搬					1.00	式	
土運船運搬 鋼100m3積(能力現行型)				岩盤(軟質)	2.00	m3	
ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土					1.00	式	
ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫)					2.00	m3	
土砂等運搬					1.00	式	
積込(ﾙｰｽﾞ)				破碎岩	2.00	m3	
土砂等運搬				22.5km以下	2.00	m3	
整地				残土受入れ地での処理	2.00	m3	
建設発生土処理				受入費	2.00	m3	
本体工					1.00	式	
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工					1.00	式	
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ					1.00	式	
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり					0.20	m3	
水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ﾌｵﾝﾌﾟ車直接打設)				30-15-40BBC≧370kgW/C≦	21.00	m3	

工事名 令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事

費目 工種 種別 細別	規 格	数 量	単 位	備考
鋼製型枠組立組外		15.00	m2	
木製型枠組立・組外(重力式)	上部工・重力式(木製型枠)	1.00	m2	
漏えい防止シート敷設	合繊不織布t=10mm117N/5cm	10.00	m2	
殻運搬	34.3km以下	0.15	m3	
Co殻受入費		0.34	t	
コンクリート削孔(電動ハットリル)	30mm以上200mm未満	13.00	孔	
樹脂カプセル	D13用	13.00	本	
差筋アンカー	D13×全長600mm	13.00	本	
舗装工		1.00	式	
コンクリート舗装工		1.00	式	
コンクリート舗装		1.00	式	
路盤材敷均し転圧	人力 30cm	2.00	m2	
人力舗設 鉄網無し	舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65%	2.00	m2	
回航・えい航費		1.00	式	
運搬費		1.00	式	
回航費 (バックホウ浚渫船)		1.00	式	
回航費 442漕	バックホウ浚渫船 鋼D1.0m3	1.00	回	
回航費 452漕	バックホウ浚渫船 鋼D1.0m3	1.00	回	
えい航費 バックホウ浚渫船	2漕	1.00	回	
回航費 (土運船)		1.00	式	
回航費 116漕	土運船(密閉式)鋼D100m3積(1隻引き	1.00	回	
回航費 115漕	土運船(密閉式)鋼D100m3積(1隻引き	1.00	回	
えい航費 土運船(1隻引き)	土運船(密閉式)鋼D100m3積(1隻引き	1.00	回	
回航費 (起重機船)		1.00	式	
回航費 60漕 往復	非航旋回起重機船 鋼D120t吊	1.00	回	
えい航費 非航旋回起重機船	鋼D120t吊 2漕	1.00	回	
回航費 (クレーン付台船)		1.00	式	
回航費 70漕 往復	クレーン付台船 鋼D80t吊	1.00	回	
えい航費 クレーン付台船	鋼D80t吊 2漕	1.00	回	