
令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)　　20タイプまで

掘　削 タイプ		掘　削 機　種		掘　削 法勾配	基礎 部厚	管頂 埋戻厚		表層 取壊厚		復旧 路盤厚	復旧 表層厚	残塊処分 単体重量	土留工
No.		BH		N	H1(m)	H2(m)		AS1(m)		LC(m)	AS2(m)	tt1(t/m3)	SHE
1	市道 As ② 建込C	山0.28(平0.20)BH			0.10	0.10		0.05		0.36	0.03	2.35	1
2	市道 As ③ 建込D	山0.45(平0.35)BH			0.10	0.10		0.05		0.36	0.03	2.35	1
3	県道 As ② 建込C	山0.28(平0.20)BH			0.10	0.10		0.12		0.47	0.03	2.35	1
4	県道 As ③ 建込D	山0.45(平0.35)BH			0.10	0.10		0.12		0.47	0.03	2.35	1
5	市道 Co ② 素掘り	山0.28(平0.20)BH		0.30	0.10	0.10		0.15		0.27	0.03	2.35	
6	市道 Gr ② 建込C	山0.28(平0.20)BH			0.10	0.10				0.10			1
7	市道 Gr ② 素掘り	山0.28(平0.20)BH		0.30	0.10	0.10				0.10			
8	市道 Co ② 建込C	山0.28(平0.20)BH			0.10	0.10		0.15		0.27	0.03	2.35	1
9	県道脇 Gr ② 建込C	山0.28(平0.20)BH			0.10	0.10				0.10			1
10	県道脇 Gr ③ 建込D	山0.45(平0.35)BH			0.10	0.10				0.10			1
11	県道脇 Gr ② 素掘り	山0.28(平0.20)BH		0.30	0.10	0.10				0.10			
12	県道 As ② 素掘り	山0.28(平0.20)BH		0.30	0.10	0.10		0.12		0.47	0.03	2.35	
13	MH新設 県道 As ② 建込C	山0.28(平0.20)BH			0.10	0.10		0.12		0.47	0.03	2.35	1
14	MH新設 県道 As ③ 建込D	山0.45(平0.35)BH			0.10	0.10		0.12		0.47	0.03	2.35	1
15	MH新設 県道 As ② 素掘り	山0.28(平0.20)BH		0.30	0.10	0.10		0.12		0.47	0.03	2.35	
16	MH新設 県道脇 Gr ② 素掘り	山0.28(平0.20)BH		0.30	0.10	0.10				0.10			
17	MH新設 県道脇 Gr ② 建込C	山0.28(平0.20)BH			0.10	0.10				0.10			1
18													
19													
20													

管　種 タイプ	管　種	有効長	断面積	管外径	管　頂 管底高	副管 長さ
		L1	PA	PD	PD2	L2
1	VU 150 E	4.000	0.0214	0.181	0.176	0.01
2	VU 200 E	4.000	0.0366	0.241	0.234	0.01
3	VU 250 E	4.000	0.0560	0.301	0.293	0.01
4	VU 150	4.000	0.0214	0.165	0.176	0.01
5	VU 200	4.000	0.0366	0.216	0.234	0.01
6	VU 250	4.000	0.0560	0.267	0.293	0.01
7	VU200 HP	2.000	0.0507	0.254	0.227	227.00
8	VU200新	4.000	0.0366	0.216	0.209	0.01
9	VP 75RR	5.000	0.0062	0.089	0.083	0.01
10	VU 150新	4.000	0.0214	0.165	0.160	0.01



掘削タイプ（建込の場合）　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　（補助）

延長	m	(L)		掘削幅	m	(B1)	
舗装版切断	m	(AL1)	＝ L × 2	掘削・残土	㎥	(V)	＝ B1 × H × L － V1
舗装版取壊	㎡	(VA1)	＝ L × B1	残土 換算係数	㎥/ｔ	(tt)	
表層取壊し厚	m	(AS1)		残土重量	ｔ	(t)	＝ V × tt
残塊処理	㎥	(V1)	＝ VA1 × AS1	床均し	㎡	(BL)	＝ B1 × L
残塊 換算係数	㎥/ｔ	(tt1)		基礎部	㎥	(BS)	＝ B1 × H1 × L
残塊重量	ｔ	(t1)	＝ V1 × tt1	管断面積	㎡	(PA)	
始点土被り	m	(HB)		下部埋戻し	㎥	(R1)	＝ (B1 × Z － PA) × L
終点土被り	m	(HF)		上部埋戻し	㎥	(R2)	＝ B1 × Y × L
管外径	m	(PD)		土留工平積	㎡	(DD)	＝ H × L × 2
基礎部厚	m	(H1)		土留工延長	m	(DL)	＝ L
管頂埋戻し厚	m	(H2)					
仮復旧下層路盤厚	m	(LC)		下層路盤	㎡	(KC)	＝ B1 × L
仮復旧 表層厚	m	(AS2)		表層	㎡	(SC2)	＝ VA1
掘削深	m	(Z)	＝ PD ＋ H1				
	m	(H)	＝ (HB ＋ HF) / 2 ＋ Z				
	m	(Y)	＝ H － H2 － Z － LC － AS2				

掘削タイプ（素掘りの場合）　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　（補助）

延長	m	(L)		
舗装版切断	m	(AL1)	＝	L × 2
舗装版取壊	㎡	(VA1)	＝	L × B1
表層取壊し厚	m	(AS1)		
残塊処理	㎥	(V1)	＝	VA1 × AS1
残塊処分換算係数	㎥/ｔ	(tt1)		
残塊重量	t	(t1)	＝	V1 × tt1
始点土被り	m	(HB)		
終点土被り	m	(HF)		
管外径	m	(PD)		
基礎部厚	m	(H1)		
管頂埋戻し厚	m	(H2)		
仮復旧下層路盤厚	m	(LC)		
仮復旧 表層厚	m	(AS2)		
掘削深	m	(Z)	＝	PD＋H1
	m	(H)	＝	(HB＋HF)/2＋Z
	m	(Y)	＝	H－H2－Z－LC－AS2

掘削下幅	m	(B)		
掘削上幅	m	(B1)	＝	B ＋ H × N × 2
掘削平均幅	m	(B2)	＝	(B ＋ B1) / 2
掘削・残土	㎥	(V)	＝	B2 × H × L － V1
残土 換算係数	㎥/ｔ	(tt)		
残土重量	t	(t)	＝	V × tt
床均し	㎡	(BL)	＝	B × L
基礎部	㎥	(BS)	＝	B1 × H1 × L
管断面積	㎡	(PA)		
下部埋戻し	㎥	(R1)	＝	[{(Z/2＋H2)×N×2＋B}×Z－PA]×L
上部埋戻し	㎥	(R2)	＝	{(Y/2＋Z＋H2)×N×2＋B}×Y×L
下層路盤	㎡	(KC)	＝	{B1－(LC＋AS2)×2×N}×L
表層	㎡	(SC2)	＝	VA1

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

		L	HB	HF												H	B	B1	B2
測点		掘削タイプ	区間長	土被り		管種管径	副管	蓋版	マンホール				可とう継手	削孔	インバート	平均掘削深	掘削幅		平均掘削幅
				上流	下流				タイプ		布替等	影響継手					下幅	上幅	
始点	終点		m	m	m	タイプ			始点	終点	始点	始点	区間	箇所	箇所	m	m	m	m
No.S12	― No.S13	1	23.00	1.827	2.939	1	VU 150 E		Ｔ－１４	1	1	1	2	2	1	1	2.664	0.90	0.90	0.900
No.S13	― No.S14	2	27.20	2.959	3.464	1	VU 150 E		Ｔ－１４	1	1	1		2	1	1	3.493	1.10	1.10	1.100
No.S18	― No.S19	1	29.40	2.848	1.976	4	VU 150		Ｔ－１４	1	1	1	1	2		1	2.677	0.90	0.90	0.900
No.S19	― No.S21	1	30.80	1.991	1.644	1	VU 150 E		Ｔ－１４	1	1			2	2		2.099	0.90	0.90	0.900
No.S21	― No.S22	1	9.70	2.156	2.110	1	VU 150 E	1	Ｔ－１４	1	1	1	1	2	1	1	2.414	0.90	0.90	0.900
No.S40	― No.S22	3	36.10	2.236	2.638	4	VU 150		Ｔ－２５	1	1			2			2.702	0.90	0.90	0.900
No.S47	― No.S46	5	25.60	0.843	0.766	1	VU 150 E		Ｔ－１４	6	6	1	1				1.086	0.60	1.25	0.925
No.S60	― No.S61	7	15.70	1.000	1.004	1	VU 150 E		Ｔ－１４	4	4			2	2		1.283	0.60	1.37	0.985
No.S14		2		3.476		1	VU 150 E		Ｔ－１４	1							2.019			
No.S46		5		0.816		1	VU 150 E		Ｔ－１４	6							0.689		0.41	0.205
No.S61		7		1.024		1	VU 150 E		Ｔ－１４	4							0.793		0.48	0.240
No.S22		14		2.766		8	VU200新		Ｔ－２５	1							1.699			

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

L　HB　HF　　H　B　B1　B2

測点 始点	測点 終点	掘削タイプ	区間長	土被り 上流	土被り 下流	管種管径 タイプ	管種管径	副管	蓋版	マンホール タイプ 始点	マンホール タイプ 終点	マンホール 布替等 始点	マンホール 影響継手 始点	可とう継手 区間	削孔 箇所	イバーント 箇所	平均掘削深	掘削幅 下幅	掘削幅 上幅	平均掘削幅
始点	終点		m	m	m												m	m	m	m
内訳		1	92.90	市道 As ② 建込C																
		2	27.20	市道 As ③ 建込D																
		3	36.10	県道 As ② 建込C																
		4		県道 As ③ 建込D																
		5	25.60	市道 Co ② 素掘り																
		6		市道 Gr ② 建込C																
		7	15.70	市道 Gr ② 素掘り																
		8		市道 Co ② 建込C																
		9		県道脇 Gr ② 建込C																
		10		県道脇 Gr ③ 建込D																
		11		県道脇 Gr ② 素掘り																
		12		県道 As ② 素掘り																
		13		MH新設 県道 As ② 建込C																
		14		MH新設 県道 As ③ 建込D																
		15		MH新設 県道 As ② 素掘り																
		16		MH新設 県道脇 Gr ② 素掘り																
		17		MH新設 県道脇 Gr ② 建込C																
		18																		
		19																		
		20																		
合計			197.50																	

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測点 始点	測点 終点	掘削タイプ		VA1 舗装版切断 m	VA1 舗装版取壊し m²	V1 残塊処理 m³	t1 残塊重量 t	V 掘削 m³	t 残土処理 m³	BL 床均し m²	BS 基礎部 m³	R1 下部埋戻し m³	R2 上部埋戻し m³
No.S12	No.S13	1	市道 As ② 建込C	46.0	20.7	1.0	2.4	54.1	7.5	20.7	2.1	5.3	39.2
No.S13	No.S14	2	市道 As ③ 建込D	54.4	29.9	1.5	3.5	103.0	10.8	29.9	3.0	7.8	81.4
No.S18	No.S19	1	市道 As ② 建込C	58.8	26.5	1.3	3.1	69.5	9.6	26.5	2.6	6.4	50.9
No.S19	No.S21	1	市道 As ② 建込C	61.6	27.7	1.4	3.3	56.8	10.1	27.7	2.8	7.1	36.8
No.S21	No.S22	1	市道 As ② 建込C	19.4	8.7	0.4	0.9	20.7	3.3	8.7	0.9	2.2	14.3
No.S40	No.S22	3	県道 As ② 建込C	72.2	32.5	3.9	9.2	83.9	13.2	32.5	3.2	7.8	59.7
No.S47	No.S46	5	市道 Co ② 素掘り	51.2	32.0	4.8	11.3	20.9	4.6	15.4	1.6	4.8	9.9
No.S60	No.S61	7	市道 Gr ② 素掘り					19.8	2.4	9.4	1.0	2.9	13.5
No.S14		2	市道 As ③ 建込D										
No.S46		5	市道 Co ② 素掘り										
No.S61		7	市道 Gr ② 素掘り										
No.S22		14	MH新設 県道 As ③ 建込D										

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測　点		掘削タイプ		VA1 舗装版 切　断	VA1 舗装版 取壊し	V1 残塊処理	t1 残塊重量	V 掘　削	t 残土処理	BL 床均し	BS 基礎部	R1 下　部 埋戻し	R2 上　部 埋戻し
始点	終点			m	㎡	㎥	t	㎥	㎥	㎡	㎥	㎥	㎥
内　訳		1	市道 As ② 建込C	185.8	83.6	4.1	9.7	201.1	30.5	83.6	8.4	21.0	141.2
		2	市道 As ③ 建込D	54.4	29.9	1.5	3.5	103.0	10.8	29.9	3.0	7.8	81.4
		3	県道 As ② 建込C	72.2	32.5	3.9	9.2	83.9	13.2	32.5	3.2	7.8	59.7
		4	県道 As ③ 建込D										
		5	市道 Co ② 素掘り	51.2	32.0	4.8	11.3	20.9	4.6	15.4	1.6	4.8	9.9
		6	市道 Gr ② 建込C										
		7	市道 Gr ② 素掘り					19.8	2.4	9.4	1.0	2.9	13.5
		8	市道 Co ② 建込C										
		9	県道脇 Gr ② 建込C										
		10	県道脇 Gr ③ 建込D										
		11	県道脇 Gr ② 素掘り										
		12	県道 As ② 素掘り										
		13	MH新設 県道 As ② 建込C										
		14	MH新設 県道 As ③ 建込D										
		15	MH新設 県道 As ② 素掘り										
		16	MH新設 県道脇 Gr ② 素掘り										
		17	MH新設 県道脇 Gr ② 建込C										
		18											
		19											
		20											
合　計				363.6	178.0	14.3	33.7	428.7	61.5	170.8	17.2	44.3	305.7

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

KC　SC2　DD　DL

測点 始点	測点 終点	掘削タイプ		路盤工	表層工	仮設工							機械併用埋戻し(改良土)
						平積	延長						
				㎡	㎡	㎡	m						㎥
No.S12	No.S13	1	市道 As ② 建込C	20.7	20.7	122.5	23.00						46.6
No.S13	No.S14	2	市道 As ③ 建込D	29.9	29.9	190.0	27.20						92.2
No.S18	No.S19	1	市道 As ② 建込C	26.5	26.5	157.4	29.40						59.9
No.S19	No.S21	1	市道 As ② 建込C	27.7	27.7	129.3	30.80						46.7
No.S21	No.S22	1	市道 As ② 建込C	8.7	8.7	46.8	9.70						17.4
No.S40	No.S22	3	県道 As ② 建込C	32.5	32.5	195.1	36.10						70.7
No.S47	No.S46	5	市道 Co ② 素掘り	27.4	32.0								16.3
No.S60	No.S61	7	市道 Gr ② 素掘り	20.6									17.4
No.S14		2	市道 As ③ 建込D										
No.S46		5	市道 Co ② 素掘り										
No.S61		7	市道 Gr ② 素掘り										
No.S22		14	MH新設 県道 As ③ 建込D										

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

KC　　SC2　　DD　　DL

測　点		掘削タイプ		路盤工	表層工	仮設工							機械併用埋戻し(改良土)
						平積	延長						
始点	終点			㎡	㎡	㎡	m						㎥
内　訳		1	市道 As ② 建込C	83.6	83.6	456.0	92.90						170.6
		2	市道 As ③ 建込D	29.9	29.9	190.0	27.20						92.2
		3	県道 As ② 建込C	32.5	32.5	195.1	36.10						70.7
		4	県道 As ③ 建込D										
		5	市道 Co ② 素掘り	27.4	32.0								16.3
		6	市道 Gr ② 建込C										
		7	市道 Gr ② 素掘り	20.6									17.4
		8	市道 Co ② 建込C										
		9	県道脇 Gr ② 建込C										
		10	県道脇 Gr ③ 建込D										
		11	県道脇 Gr ② 素掘り										
		12	県道 As ② 素掘り										
		13	MH新設 県道 As ② 建込C										
		14	MH新設 県道 As ③ 建込D										
		15	MH新設 県道 As ② 素掘り										
		16	MH新設 県道脇 Gr ② 素掘り										
		17	MH新設 県道脇 Gr ② 建込C										
		18											
		19											
		20											
合　計				194.0	178.0	841.1	156.20						367.2

管種タイプ　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

区 間 延 長　　m　　(L)

直 管 有 効 長　　m　　(L1)

副　管　長　　m　　(L2)

人　孔　幅　　m			内径		
人孔タイプ１	(L3)　＝	1	0.90	１　号 マンホール	
人孔タイプ２		2	1.20	２　号 マンホール	
人孔タイプ３		3	1.50	３　号 マンホール	
人孔タイプ４		4	0.90	特１号 マンホール類	・・・「特1・楕円・簡易φ600」
人孔タイプ５		5	0.50	小口径 マンホール	・・・「塩ビφ300・レジン」
人孔タイプ６		6	0.50	Coφ500 マンホール	
人孔タイプ７		7		マンホール	・・・「追加：タイプ7」
人孔タイプ８		8		マンホール	・・・「追加：タイプ8」
人孔タイプ９		9		マンホール	・・・「追加：タイプ9」

直　管　長　　m			始点	終点	副管
タイプ１	(LL)　＝	L － L2 － L3	No.	No.	有り
タイプ２		L － L3/2	No.	＋	無し
			＋	No.	無し
タイプ３		L － L2 － L3/2	No.	＋	有り
			＋	No.	有り
タイプ４		L	＋	＋	無し

直 管 本 数　　本　　(N)　＝　　LL / L1

管路延長計算簿　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測点 始点	測点 終点	掘削タイプ	管種管径	区間長	直管 延長	直管 本数	管種タイプ VU 150	VU 200	VU 150 E	VU 150新	VU200新	副管工 延長	副管工	影響継手工
				m	m	本	m	m	m	m	m	m	箇所	箇所
No. T4	No. T5	1	VU 150											
No. T5	No. T6	1	VU 150											
No. T7	No. T8	1	VU 150											
No. T10	No. T11	1	VU 150 E											
No. T11	No. T12	1	VU 150											
No. T15	No. T16	1	VU 150											
No. T16	No. T17	1	VU 150											
No. T19	No. T20	1	VU 150											
No. T24	No. T25	1	VU 150 E											
No. T25	No. T26	1	VU 150											
No. S1	No. S2	6	VU 150 E											
No. S5	No. S6	5	VU 150 E											
No. S9	No. S10	1	VU 150 E											
No. S12	No. S13	1	VU 150 E	23.00	22.10	5.5			22.10					2
No. S13	No. S14	2	VU 150 E	27.20	26.30	6.6			26.30					
No. S18	No. S19	1	VU 150	29.40	28.50	7.1	28.50							1
No. S19	No. S21	1	VU 150 E	30.80	29.90	7.5			29.90					
No. S21	No. S22	1	VU 150 E	9.70	8.79	2.2			8.79			0.0	1	1
No. S24	＋ 28.4	2	VU 150 E											
＋ 28.4	No. S25	6	VU 150 E											
No. S40	No. S22	3	VU 150	36.10	35.20	8.8	35.20							
No. S47	No. S46	5	VU 150 E	25.60	25.10	6.3			25.10					1
No. S60	No. S61	7	VU 150 E	15.70	14.80	3.7			14.80					
No. T6		1	VU 150											
No. T8		1	VU 150											
No. T12		1	VU 150											
No. T17		1	VU 150											

管路延長計算簿　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測点 始点	測点 終点	掘削タイプ	管種管径	区間長	直管 延長	直管 本数	管種タイプ VU 150	VU 200	VU 150 E	VU 150新	VU200新	副管工 延長	副管工	影響継手工
				m	m	本	m	m	m	m	m	m	箇所	箇所
No. T20		1	VU 150											
No. T26		1	VU 150											
No. S2		6	VU 150 E											
No. S6		5	VU 150 E											
No. S10		1	VU 150 E											
No. S14		2	VU 150 E											
No. S25		6	VU 150 E											
No. S46		5	VU 150 E											
No. S61		7	VU 150 E											
No. S65	― No. S67	13	VU 150新											
No. S67	― No. S23	14	VU 150新											
No. S63	― No. S67	15	VU 150新											
No. S22	― No. S23	14	VU200新											
No. S23	― No. S24	14	VU200新											
― 2.35	― No. S65	13	VU 150新											
No. S22		14	VU200新											

管路延長計算簿　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測点 始点	測点 終点	掘削タイプ	管種管径	区間長	直管 延長	直管 本数	管種タイプ VU 150	VU 200	VU 150 E	VU 150新	VU200新	副管工 延長	副管工	影響継手工
				m	m	本	m	m	m	m	m	m	箇所	箇所
内訳		1		92.90	89.29	22.3	28.50		60.79				1	4
		2		27.20	26.30	6.6			26.30					
		3		36.10	35.20	8.8	35.20							
		4												
		5		25.60	25.10	6.3			25.10					1
		6												
		7		15.70	14.80	3.7			14.80					
		8												
		9												
		10												
		11												
		12												
		13												
		14												
		15												
		16												
		17												
		18												
		19												
		20												
合計				197.50	190.69	47.7	63.70		126.99				1	5

管路延長計算簿　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測点 始点	測点 終点	掘削タイプ	管種 管径	区間長 m	始点 マンホール		終点 マンホール		マンホール延長 m	可とう継手 VU 150 箇所	可とう継手 VU 200 箇所	可とう継手 VU 150 E 箇所	可とう継手 VU 150新 箇所	可とう継手 VU200新 箇所	削孔 VU 150 箇所	削孔 VU 200 箇所	削孔 VU 150 E 箇所	削孔 VU 150新 箇所	削孔 VU200新 箇所
No. T4	― No. T5	1	VU 150																
No. T5	― No. T6	1	VU 150																
No. T7	― No. T8	1	VU 150																
No. T10	― No. T11	1	VU 150 E																
No. T11	― No. T12	1	VU 150																
No. T15	― No. T16	1	VU 150																
No. T16	― No. T17	1	VU 150																
No. T19	― No. T20	1	VU 150																
No. T24	― No. T25	1	VU 150 E																
No. T25	― No. T26	1	VU 150																
No. S1	― No. S2	6	VU 150 E																
No. S5	― No. S6	5	VU 150 E																
No. S9	No. S10	1	VU 150 E																
No. S12	― No. S13	1	VU 150 E	23.00	1	1 号	1	1 号	0.90			2					1		
No. S13	― No. S14	2	VU 150 E	27.20	1	1 号	1	1 号	0.90			2					1		
No. S18	― No. S19	1	VU 150	29.40	1	1 号	1	1 号	0.90	2									
No. S19	― No. S21	1	VU 150 E	30.80	1	1 号	1	1 号	0.90			2					2		
No. S21	No. S22	1	VU 150 E	9.70	1	1 号	1	1 号	0.90			2					1		
No. S24	― ＋ 28.4	2	VU 150 E																
＋ 28.4	― No. S25	6	VU 150 E																
No. S40	― No. S22	3	VU 150	36.10	1	1 号	1	1 号	0.90	2									
No. S47	― No. S46	5	VU 150 E	25.60	6	Co φ500	6	Co φ500	0.50										
No. S60	― No. S61	7	VU 150 E	15.70	4	特１号	4	特１号	0.90			2					2		
No. T6		1	VU 150																
No. T8		1	VU 150																
No. T12		1	VU 150																
No. T17		1	VU 150																

管路延長計算簿　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測点 始点	測点 終点	掘削タイプ	管種 管径	区間長 m	始点 マンホール		終点 マンホール		マンホール延長 m	可とう継手 VU 150 箇所	可とう継手 VU 200 箇所	可とう継手 VU 150 E 箇所	可とう継手 VU 150新 箇所	可とう継手 VU200新 箇所	削孔 VU 150 箇所	削孔 VU 200 箇所	削孔 VU 150 E 箇所	削孔 VU 150新 箇所	削孔 VU200新 箇所
No. T20		1	VU 150																
No. T26		1	VU 150																
No. S2		6	VU 150 E																
No. S6		5	VU 150 E																
No. S10		1	VU 150 E																
No. S14		2	VU 150 E		1	1 号													
No. S25		6	VU 150 E																
No. S46		5	VU 150 E		6	Co φ500													
No. S61		7	VU 150 E		4	特１号													
No. S65	― No. S67	13	VU 150新																
No. S67	― No. S23	14	VU 150新																
No. S63	― No. S67	15	VU 150新																
No. S22	― No. S23	14	VU200新																
No. S23	― No. S24	14	VU200新																
― 2.35	― No. S65	13	VU 150新																
No. S22		14	VU200新		1	1 号													

管路延長計算簿　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測点 始点	測点 終点	掘削タイプ	管種 管径	区間長 m	始点 マンホール		終点 マンホール		マンホール延長 m	可とう継手 VU 150 箇所	可とう継手 VU 200 箇所	可とう継手 VU 150 E 箇所	可とう継手 VU 150新 箇所	可とう継手 VU200新 箇所	削孔 VU 150 箇所	削孔 VU 200 箇所	削孔 VU 150 E 箇所	削孔 VU 150新 箇所	削孔 VU200新 箇所
内訳		1		92.90					3.60	2		6					4		
		2		27.20					0.90			2					1		
		3		36.10					0.90	2									
		4																	
		5		25.60					0.50										
		6																	
		7		15.70					0.90			2					2		
		8																	
		9																	
		10																	
		11																	
		12																	
		13																	
		14																	
		15																	
		16																	
		17																	
		18																	
		19																	
		20																	
合計				197.50					6.80	4		10					7		

マンホール布替集計表

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測　点	掘削タイプ	１号マンホール					特1号マンホール類（特1・楕円・簡易）					Coφ500マンホール					
		マンホール		蓋		インバート	マンホール		蓋		インバート	マンホール		蓋			インバート
始点		箇所	深さ	Ｔ－１４	Ｔ－２５		箇所	深さ	Ｔ－１４	Ｔ－２５		箇所	深さ	Ｔ－１４	Ｔ－２５	Co蓋	
		箇所	m	箇所	箇所	箇所	箇所	m	箇所	箇所	箇所	箇所	m	箇所	箇所	箇所	箇所
No.　T4	1																
No.　T5	1																
No.　T7	1																
No.　T10	1																
No.　T11	1																
No.　T15	1																
No.　T16	1																
No.　T19	1																
No.　T24	1																
No.　T25	1																
No.　S1	6																
No.　S5	5																
No.　S9	1																
No.　S12	1	1	2.003	1		1											
No.　S13	2	1	3.135	1		1											
No.　S18	1	1	3.024	1		1											
No.　S19	1																
No.　S21	1	1	2.332	1		1											
No.　S24	2																
No.　S40	3																
No.　S47	5											1	1.019	1			
No.　S60	7																
No.　T6	1																
No.　T8	1																
No.　T12	1																
No.　T17	1																
No.　T20	1																
No.　T26	1																

マンホール布替集計表

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測　点	掘削タイプ	１号マンホール					特1号マンホール類（特1・楕円・簡易）					Coφ500マンホール					
		マンホール		蓋		インバート	マンホール		蓋		インバート	マンホール		蓋			インバート
始点		箇所	深さ	Ｔ－１４	Ｔ－２５		箇所	深さ	Ｔ－１４	Ｔ－２５		箇所	深さ	Ｔ－１４	Ｔ－２５	Co蓋	
		箇所	m	箇所	箇所	箇所	箇所	m	箇所	箇所	箇所	箇所	m	箇所	箇所	箇所	箇所
No.　S2	6																
No.　S6	5																
No.　S10	1																
No.　S14	2																
No.　S25	6																
No.　S46	5																
No.　S61	7																
No.　S65	13																
No.　S67	14																
No.　S63	15																
No.　S22	14																
No.　S23	14																
No.　S22	14																

マンホール布替集計表

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測　点	掘削タイプ	１号マンホール					特1号マンホール類（特1・楕円・簡易）					Coφ500マンホール					
		マンホール		蓋		インバート	マンホール		蓋		インバート	マンホール		蓋			インバート
始点		箇所	深さ	Ｔ－１４	Ｔ－２５		箇所	深さ	Ｔ－１４	Ｔ－２５		箇所	深さ	Ｔ－１４	Ｔ－２５	Co蓋	
		箇所	m	箇所	箇所	箇所	箇所	m	箇所	箇所	箇所	箇所	m	箇所	箇所	箇所	箇所
内　訳	1	3	2.453	3		3											
	2	1	3.135	1		1											
	3																
	4																
	5											1	1.019	1			
	6																
	7																
	8																
	9																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
平均H		4	2.624	4		4						1	1.019	1			
1.000																	
1.500																	
2.000																	
2.500																	
3.000		2	2.168														
3.500																	
4.000		2	3.080														
4.500																	
5.000																	

マンホール清掃集計表　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測　点	掘削タイプ	１号マンホール		２号マンホール		３号マンホール		特1号マンホール類		Coφ500マンホール		備　考
		清　掃		清　掃		清　掃		清　掃		清　掃		
始点		箇所	深さ	箇所	深さ	箇所	深さ	箇所	深さ	箇所	深さ	
		箇所	m	箇所	m	箇所	m	箇所	m	箇所	m	
No. T4	1											
No. T5	1											
No. T7	1											
No. T10	1											
No. T11	1											
No. T15	1											
No. T16	1											
No. T19	1											
No. T24	1											
No. T25	1											
No. S1	6											
No. S5	5											
No. S9	1											
No. S12	1	1	2.003									
No. S13	2	1	3.135									
No. S18	1	1	3.024									
No. S19	1	1	2.167									
No. S21	1	1	2.332									
No. S24	2											
No. S40	3	1	2.412									
No. S47	5									1	1.019	
No. S60	7							1	1.176			
No. T6	1											
No. T8	1											
No. T12	1											
No. T17	1											
No. T20	1											
No. T26	1											
No. S2	6											

マンホール清掃集計表　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測　点	掘削タイプ	１号マンホール		２号マンホール		３号マンホール		特1号マンホール類		Coφ500マンホール		備　考
		清　掃		清　掃		清　掃		清　掃		清　掃		
始点		箇所	深さ	箇所	深さ	箇所	深さ	箇所	深さ	箇所	深さ	
		箇所	m	箇所	m	箇所	m	箇所	m	箇所	m	
No.　S6	5											
No.　S10	1											
No.　S14	2	1	3.652									
No.　S25	6											
No.　S46	5									1	0.992	
No.　S61	7							1	1.200			
No.　S65	13											
No.　S67	14											
No.　S63	15											
No.　S22	14											
No.　S23	14											
No.　S22	14	1	2.975									

マンホール清掃集計表　　令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１　　(補助)

測　点	掘削タイプ	１号マンホール		２号マンホール		３号マンホール		特1号マンホール類		Coφ500マンホール		備　考
		清　掃		清　掃		清　掃		清　掃		清　掃		
始点		箇所	深さ	箇所	深さ	箇所	深さ	箇所	深さ	箇所	深さ	
		箇所	m	箇所	m	箇所	m	箇所	m	箇所	m	
内　訳	1	4	2.382									
	2	2	3.394									
	3	1	2.412									
	4											
	5									2	1.006	
	6											
	7							2	1.188			
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14	1	2.975									
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
平均H		8	2.713					2	1.188	2	1.006	

7　2.675